

Ortsteil **Maichingen** Straße **GOETHESTRASSE** Inspektionsdatum 2022-06-01
 Haltung **21043_21074** Länge Haltung 32,02 m DN 300 Kanalart KM
 max. Tiefe 3,93 m Material SB Rohrlänge 31,0
 von Schacht 21043 Grundw. GW - Wechselzone Stationierung
 nach Schacht 21074 Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt
 Planungsvariante **21043_21074-1** Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung** Datum 2026-07-03

UR*	Station		Schadensbild		Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise		
G	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung Goethestraße	0,25 St	
G	0,00				HD-Reinigung	Haltung REN bis DN 500	31 m	
G	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 3,0 m - 4,0 m	1,5 St	
G	0,00							
G	0,00				Fräsroboter	Haltungseinrichtung Fräsroboter Kreisprofil	1,00 St	
G	0,00				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	Haltungseinrichtung EP-Harz Kreisprofil	1,00 St	
G	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung Kreuzungsbereich/Verkehrsinsel Schächte	1,00 St	
G	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)	0,5 St	
G	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung	1,5 St	
G	0,00							
G	0,00	32,02			Fräsroboter	Hindernisbeseitigung	2 h	
G	0,00	32,02			Vorflutsicherung	Nach Anlage 4	1 psch	
G	0,00	32,02			Schlauchlining	DN 300	31,5 m	
G	0,00				Manuell Schacht	Anschluss bis DN 300 neu anbinden	1,00 St	
G	0,00	0,00	BCDXP		Schlauchlining	Schachtenbindung DN 300 Handlaminat, Durchlaufg.	0,5 St	
G	0,00				Schlauchlining	Zulage für seitlichen Gerinne	1 psch	
G	1,10	1,10	BCAEA			[STZ] Steinzeug		
G	1,10				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
G	1,10				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
G	3,50	3,50	BCAEA			[STZ] Steinzeug		
G	3,50				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
G	3,50				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
G	6,70	6,70	BCAEA			[STZ] Steinzeug		
G	6,70				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
G	6,70				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
G	7,00	7,00	BCAEA			[STZ] Steinzeug		
G	7,00				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
G	7,00				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
G	12,90	12,90	BCADA			[PP] Polypropylen		

Ortsteil **Maichingen** Straße **GOETHESTRASSE** Inspektionsdatum 2022-06-01
 Haltung **21043_21074** Länge Haltung 32,02 m DN 300 Kanalart KM
 max. Tiefe 3,93 m Material SB Rohrlänge 31,0
 von Schacht 21043 Grundw. GW - Wechselzone Stationierung
 nach Schacht 21074 Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt
 Planungsvariante **21043_21074-1** Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung** Datum 2026-07-03

UR*	Station		Schadensbild		Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise		
G	12,90				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
G	12,90				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung Hindernisbe., nach Liner	0,5 h	
G	12,90				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
G	17,10	17,10	BCAEA			[STZ] Steinzeug		
G	17,10				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
G	17,10				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
G	22,30	22,30	BCAEA			[STZ] Steinzeug		
G	22,30				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
G	31,00				Manuell Schacht	Anschluss bis DN 300 neu anbinden	1,00 St	
G	31,00	31,00	BCEXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse	1 St	

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **GOETHESTRASSE**

Inspektionsdatum 2022-06-01

Haltung **21071**

Länge Haltung 51,26 m DN 300

Kanalart KM

max. Tiefe 3,32 m Material SB

Rohrlänge 49,9

von Schacht 21071

Grundw. GW - Wechselzone Stationierung

nach Schacht 21070

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante **21071-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung**

Datum 2026-07-02

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte), vor Liner
I	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung, vor Liner
I	0,00					
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung Goethestraße
I	0,00				HD-Reinigung	Haltung REN bis DN 500
I	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 3,0 m - 4,0 m
I	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T = 3,0 m
I	0,00					
I	0,00				Fräsroboter	Haltungseinrichtung Fräsroboter Kreisprofil
I	0,00				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	Haltungseinrichtung EP-Harz Kreisprofil
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)
I	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung
I	0,00					
I	0,00	51,26			Fräsroboter	Hindernisbeseitigung
I	0,00	51,26			Vorflutsicherung	Nach Anlage 4
I	0,00	51,26			Schlauchlining	DN 300
I	0,00	0,00	BCDXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse
I	1,80	1,80	BCAEA			[STZ] Steinzeug
I	1,80				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	1,80				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	3,60	3,60	BCAEA			[STZ] Steinzeug
I	3,60				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	3,60				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	4,00	4,00	BCAEA			[STZ] Steinzeug
I	4,00				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	4,00				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	11,10	11,10	BCAEA			[STZ] Steinzeug
I	11,10				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	11,10				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau

Ortsteil **Maichingen**

Straße **GOETHESTRASSE**

Inspektionsdatum 2022-06-01

Haltung **21071**

Länge Haltung 51,26 m DN 300

Kanalart KM

max. Tiefe 3,32 m Material SB

Rohrlänge 49,9

von Schacht 21071

Grundw. GW - Wechselzone Stationierung

nach Schacht 21070

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante **21071-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung**

Datum 2026-07-02

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise
I	18,50	18,50	BCADA			[STZ] Steinzeug
I	18,50				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	18,50				Zulaufreinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung Hindernisbe., nach Liner
I	18,50				Zulaufreinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	40,60	40,60	BCAEA			[STZ] Steinzeug
I	40,60				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	40,60				Zulaufreinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	41,00	41,00	BCAEA			[STZ] Steinzeug
I	41,00				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	41,00				Zulaufreinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	49,00	49,00	BCEXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse
I	49,00				Manuell Schacht	Auftritt bis 0,05m³ ausbauen, vor Liner
I	49,00				Manuell Schacht	Auftritt bis 0,05m³ herstellen

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen** Straße **GOETHESTRASSE** Inspektionsdatum 2022-06-01
 Haltung **21072_21071** Länge Haltung 22,37 m DN 300 Kanalart KM
 max. Tiefe 3,49 m Material SB Rohrlänge 21,3
 von Schacht 21072 Grundw. Schichtenwasser Stationierung
 nach Schacht 21071 Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt
 Planungsvariante **21072_21071-1** Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung** Datum 2026-07-02

UR*	Station		Schadensbild		Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise		
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung Goethestraße	0,25 St	
I	0,00				HD-Reinigung	Haltung REN bis DN 500	21,3 m	
I	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 3,0 m - 4,0 m	1 St	
I	0,00							
I	0,00				Fräsboter	Haltungseinrichtung Fräsboter Kreisprofil	1,00 St	
I	0,00				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	Haltungseinrichtung EP-Harz Kreisprofil	1,00 St	
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)	1,00 St	
I	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung	1,00 St	
I	0,00							
I	0,00	22,37			Fräsboter	Hindernisbeseitigung	2 h	
I	0,00	22,37			Vorflutsicherung	Nach Anlage 4	1 psch	
I	0,00	22,37			Schlauchlining	DN 300	21,3 m	
I	0,00	0,00	BCDXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse	1 St	
I	8,00	8,00	BCAEA			[STZ] Steinzeug		
I	8,00				Fräsboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	8,00				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	21,30	21,30	BCEXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse	1 St	

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen** Straße **GOETHESTRASSE** Inspektionsdatum 2022-06-01
 Haltung **21074** Länge Haltung 39,92 m DN 300 Kanalart KM
 max. Tiefe 3,93 m Material SB Rohrlänge 38,9
 von Schacht 21074 Grundw. Schichtenwasser Stationierung
 nach Schacht 21072 Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt
 Planungsvariante **21074-1** Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung** Datum 2026-07-03

UR*	Station		Schadensbild		Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise		
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung Goethestraße	0,25 St	
I	0,00				HD-Reinigung	Haltung REN bis DN 500	38,9 m	
I	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T = 3,0 m	1 St	
I	0,00							
I	0,00				Fräsroboter	Haltungseinrichtung Fräsroboter Kreisprofil	1,00 St	
I	0,00				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	Haltungseinrichtung EP-Harz Kreisprofil	1,00 St	
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)	1,00 St	
I	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung	1 St	
I	0,00							
I	0,00	39,92			Fräsroboter	Hindernisbeseitigung	2 h	
I	0,00	39,92			Vorflutsicherung	Nach Anlage 4	1 psch	
I	0,00	39,92			Schlauchlining	DN 300	39,4 m	
I	0,00	0,00	BCDXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Handlaminat, Durchlaufg.	0,5 St	
I	12,10	12,10	BCAEA			[STZ] Steinzeug		
I	12,10				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	12,10				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	25,30	25,30	BCAGA			[STZ] Steinzeug		
I	25,30				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	25,30				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	26,00	26,00	BCAEA			[STZ] Steinzeug		
I	26,00				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	26,00				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	28,20	28,20	BCAEA			[STZ] Steinzeug		
I	28,20				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	28,20				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	38,80	38,80	BCEXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse	1 St	

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

<i>Ortsteil</i>	Maichingen	<i>Straße</i>	GOETHESTRASSE		<i>Inspektionsdatum</i>	2022-06-01
<i>Haltung</i>	21074	<i>Länge Haltung</i>	39,92 m	<i>DN</i>	300	<i>Kanalart</i> KM
		<i>max. Tiefe</i>	3,93 m	<i>Material</i>	SB	<i>Rohrlänge</i> 38,9
<i>von Schacht</i>	21074	Grundw. Schichtenwasser	<i>Stationierung</i>			
<i>nach Schacht</i>	21072	<i>Oberfl.- Nutzung</i>	Nebenstrasse	<i>- Befestigung</i>	Asphalt	
Planungsvariante	21074-1	Verfahrenshauptgruppe: Renovierung			Datum	2026-07-03

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken			Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik		Hinweise

Ortsteil **Maichingen**

Straße **GUELSTEINER STRASSE**

Inspektionsdatum 2022-07-06

Haltung **2734**

Länge Haltung 57,22 m DN 300

Kanalart KM

max. Tiefe 4,7 m Material SB

Rohrlänge 56,1

von Schacht 2734

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

nach Schacht 2733

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante **2734-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung**

Datum 2026-07-03

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte), vor Liner
I	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung, vor Liner
I	0,00					
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 1
I	0,00				HD-Reinigung	Haltung REN bis DN 500
I	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 4,0 m - 5,0 m
I	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 3,0 m - 4,0 m
I	0,00					
I	0,00				Fräsböhrer	Haltungseinrichtung Fräsböhrer Kreisprofil
I	0,00				Zulaufanbindung <= DN 150 oGW	Haltungseinrichtung EP-Harz Kreisprofil
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)
I	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung
I	0,00					
I	0,00	57,22			Fräsböhrer	Hindernisbeseitigung
I	0,00	57,22			Vorflutsicherung	Nach Anlage 4
I	0,00	57,22			Schlauchliniung	DN 300
I	0,00				Vorflutsicherung	Absperrvorrichtung DN 100 - DN 300
I	0,00	0,00	BCDXP		Schlauchliniung	Schachtenanbindung DN 300 Handlaminat, Durchlaufg.
I	0,90	0,90	BCAGA			
I	0,90				Fräsböhrer	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	0,90				Zulaufanbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	8,30	8,30	BCAGA			
I	8,30				Fräsböhrer	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	8,30				Zulaufanbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	8,90	8,90	BCAGA			
I	8,90				Fräsböhrer	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	8,90				Zulaufanbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	11,00	11,00	BCAGA			
I	11,00				Fräsböhrer	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **GUELSTEINER STRASSE**

Inspektionsdatum 2022-07-06

Haltung **2734**

Länge Haltung 57,22 m DN 300

Kanalart KM

max. Tiefe 4,7 m Material SB

Rohrlänge 56,1

von Schacht 2734

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

nach Schacht 2733

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante **2734-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung**

Datum 2026-07-03

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise
I	11,00				Zulaufteinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	13,80	13,80	BCAGA			
I	13,80				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	13,80				Zulaufteinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	24,40	24,40	BCAGA			
I	24,40				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	24,40				Zulaufteinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	35,90	35,90	BCAGA			
I	35,90				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	35,90				Zulaufteinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	51,00	51,00	BCAGA			
I	51,00				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	51,00				Zulaufteinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	54,00	54,00	BCAEA			
I	54,00				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	54,00				Zulaufteinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	54,30	54,30	BCAGA			
I	54,30				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	54,30				Zulaufteinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	55,10	55,10	BCAGA			
I	55,10				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	55,10				Zulaufteinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	55,50	55,50	BCEXP		Schlauchlining	Schachtenbindung DN 300 Manschette, Spannhülse
I	55,50				Manuell Schacht	Auftritt bis 0,05m³ ausbauen, vor Liner
I	55,50				Manuell Schacht	Auftritt bis 0,05m³ herstellen

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

<i>Ortsteil</i>	Maichingen	<i>Straße</i>	GUELTSTEINER STRASSE		<i>Inspektionsdatum</i>	2022-07-06
<i>Haltung</i>	2734	<i>Länge Haltung</i>	57,22 m	<i>DN</i>	300	<i>Kanalart</i> KM
		<i>max. Tiefe</i>	4,7 m	<i>Material</i>	SB	<i>Rohrlänge</i> 56,1
<i>von Schacht</i>	2734	Grundw. Schichtenwasser	<i>Stationierung</i>			
<i>nach Schacht</i>	2733	<i>Oberfl.- Nutzung</i>	Nebenstrasse	<i>- Befestigung</i>	Asphalt	
Planungsvariante	2734-1	Verfahrenshauptgruppe: Renovierung			Datum	2026-07-03

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken			Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik		Hinweise

Ortsteil **Maichingen**

Straße **GUELSTEINER STRASSE**

Inspektionsdatum 2022-07-06

Haltung **2735**

Länge Haltung 59,40 m DN 300

Kanalart KM

max. Tiefe 4,63 m Material SB

Rohrlänge 58,1

von Schacht 2735

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

nach Schacht 2734

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante **2735-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung**

Datum 2026-07-03

UR*	Station		Schadensbild		Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise		
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 1	1,00 St	
I	0,00				HD-Reinigung	Haltung REN bis DN 500	58,1 m	
I	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 4,0 m - 5,0 m	1 St	
I	0,00							
I	0,00				Fräsroboter	Haltungseinrichtung Fräsroboter Kreisprofil	1,00 St	
I	0,00				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	Haltungseinrichtung EP-Harz Kreisprofil	1,00 St	
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)	1,00 St	
I	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung	1 St	
I	0,00							
I	0,00	59,40			Fräsroboter	Hindernisbeseitigung	3 h	
I	0,00	59,40			Vorflutsicherung	Nach Anlage 4	1 psch	
I	0,00	59,40			Schlauchlining	DN 300	58,6 m	
I	0,00	0,00	BCDXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse	1 St	
I	3,30	3,30	BCAGA					
I	3,30				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	3,30				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	15,10	15,10	BCAGA					
I	15,10				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	15,10				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	16,10	16,10	BCAGA					
I	16,10				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	16,10				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	18,60	18,60	BCAGA					
I	18,60				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	18,60				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	30,10	30,10	BCAGA					
I	30,10				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	30,10				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	35,40	35,40	BCAGA					

Ortsteil **Maichingen** Straße **GUELTSTEINER STRASSE** Inspektionsdatum 2022-07-06
 Haltung **2735** Länge Haltung 59,40 m DN 300 Kanalart KM
 max. Tiefe 4,63 m Material SB Rohrlänge 58,1
 von Schacht 2735 Grundw. Schichtenwasser Stationierung
 nach Schacht 2734 Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt
 Planungsvariante **2735-1** Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung** Datum 2026-07-03

UR*	Station		Schadensbild		Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise		
I	35,40				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	35,40				Zulaufreinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	45,90	45,90	BCAGA					
I	45,90				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	45,90				Zulaufreinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	52,10	52,10	BCAGA					
I	52,10				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	52,10				Zulaufreinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	57,60	57,60	BCEXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Handlaminat, Durchlaufg.	0,5 St	

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **GUELSTEINER STRASSE**

Inspektionsdatum 2022-07-06

Haltung **2737**

Länge Haltung 39,02 m DN 300

Kanalart KM

max. Tiefe 4,37 m Material SB

Rohrlänge 37,7

von Schacht 2737

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

nach Schacht 2735

Oberfl.- Nutzung Anliegerstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante **2737-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung**

Datum 2026-07-03

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise
G	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 1
G	0,00				HD-Reinigung	Haltung REN bis DN 500
G	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 3,0 m - 4,0 m
G	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 4,0 m - 5,0 m
G	0,00					
G	0,00				Fräsroboter	Haltungseinrichtung Fräsroboter Kreisprofil
G	0,00				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	Haltungseinrichtung EP-Harz Kreisprofil
G	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)
G	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung
G	0,00					
G	0,00	39,02			Fräsroboter	Hindernisbeseitigung
G	0,00	39,02			Vorflutsicherung	Nach Anlage 4
G	0,00	39,02			Schlauchlining	DN 300
G	0,00	0,00	BCDXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse
G	2,70	2,70	BCAGA			
G	2,70				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
G	2,70				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
G	11,70	11,70	BCAGA			
G	11,70				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
G	11,70				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
G	19,10	19,10	BCAGA			
G	19,10				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
G	19,10				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
G	19,50	19,50	BCADA			
G	19,50				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
G	19,50				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
G	36,00	36,00	BCAGA			
G	36,00				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
G	36,00				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau

Ortsteil **Maichingen** Straße **GUELTSTEINER STRASSE** Inspektionsdatum 2022-07-06
 Haltung **2737** Länge Haltung 39,02 m DN 300 Kanalart KM
 max. Tiefe 4,37 m Material SB Rohrlänge 37,7
 von Schacht 2737 Grundw. Schichtenwasser Stationierung
 nach Schacht 2735 Oberfl.- Nutzung Anliegerstrasse - Befestigung Asphalt
 Planungsvariante **2737-1** Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung** Datum 2026-07-03

UR*	Station		Schadensbild		Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise		
G	37,00	37,00	BCAGA					
G	37,00				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
G	37,00				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
G	37,50	37,50	BCEXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse	1 St	

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **HANFAECKERWEG**

Inspektionsdatum 2022-07-04

Haltung **2650**

Länge Haltung 43,40 m DN 500

Kanalart KM

max. Tiefe 2,91 m Material SB

Rohrlänge 42,0

von Schacht 2650

Grundw. GW - Wechselzone Stationierung

nach Schacht 2888

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante **2650-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung**

Datum 2026-07-03

UR*		Station		Schadensbild		Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G		von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise		
G		0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 1	1,00 St	
G		0,00				HD-Reinigung	Haltung REN bis DN 500	42 m	
G		0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T = 3,0 m	1,5 St	
G		0,00							
G		0,00				Fräsroboter	Haltungseinrichtung Fräsroboter Kreisprofil	1,00 St	
G		0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)	1,5 St	
G		0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung	1,5 St	
G		0,00							
G		0,00	43,40			Fräsroboter	Hindernisbeseitigung	3 h	
G		0,00				Vorflutsicherung	Nach Anlage 4	1,00 psch	
G		0,00	43,40			Schlauchlining	DN 500	42 m	
G		0,00	0,00	BCDXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 500 Manschette, Spannhülse	1 St	
G		42,10	42,10	BCEXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 500 Manschette, Spannhülse	1 St	

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **HERRENBERGER STRASSE**

Inspektionsdatum 2022-06-30

Haltung **2623**

Länge Haltung 31,30 m DN 300

Kanalart KM

max. Tiefe 2,81 m Material SB

Rohrlänge 30,2

von Schacht 2623

Grundw. Stationierung

nach Schacht 2622

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante **2623-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung**

Datum 2026-07-03

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken	Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel Klasse Technik Hinweise		
I	0,00		Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte), vor Liner	1,00 St
I	0,00		Manuell Schacht	Schachteinrichtung, vor Liner	1,00 St
I	0,00				
I	0,00		Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 1	1,00 St
I	0,00		HD-Reinigung	Haltung REN bis DN 500	30,2 m
I	0,00		HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T = 3,0 m	1,33 St
I	0,00				
I	0,00		Fräsroboter	Haltungseinrichtung Fräsroboter Kreisprofil	1,00 St
I	0,00		Zulaufteinbindung <= DN 150 oGW	Haltungseinrichtung EP-Harz Kreisprofil	1,00 St
I	0,00		Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)	1 St
I	0,00		Manuell Schacht	Schachteinrichtung	1,33 St
I	0,00				
I	0,00	31,30	Fräsroboter	Hindernisbeseitigung	3 h
I	0,00	31,30	Vorflutsicherung	Nach Anlage 4	1 psch
I	0,00	31,30	Schlauchlining	DN 300	30,2 m
I	0,00	0,00	BCDXP	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse	1 St
I	1,60	1,60	BCAEA		
I	1,60		Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St
I	1,60		Zulaufteinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St
I	29,70	29,70	BCEXP	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse	1 St
I	29,70		Manuell Schacht	Auftritt bis 0,05m³ ausbauen, vor Liner	1,00 St
I	29,70		Manuell Schacht	Auftritt bis 0,05m³ herstellen	1,00 St

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **HERRENBERGER STRASSE**

Inspektionsdatum 2022-07-07

Haltung **2722**

Länge Haltung 53,05 m DN 300

Kanalart KM

max. Tiefe 4,92 m Material SB

Rohrlänge 52,0

von Schacht 2722

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

nach Schacht 2720

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante **2722-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung**

Datum 2026-07-06

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 1
I	0,00				HD-Reinigung	Haltung REN bis DN 500
I	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 4,0 m - 5,0 m
I	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 5,0 m - 5,5 m
I	0,00					
I	0,00				Fräsroboter	Haltungseinrichtung Fräsroboter Kreisprofil
I	0,00				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	Haltungseinrichtung EP-Harz Kreisprofil
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)
I	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung
I	0,00					
I	0,00	53,05			Fräsroboter	Hindernisbeseitigung
I	0,00	53,05			Vorflutsicherung	Nach Anlage 4
I	0,00	53,05			Schlauchlining	DN 300
I	0,00	0,00	BCDXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Handlaminat, Durchlaufg.
I	3,70	3,70	BCAGA			
I	3,70				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	3,70				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	14,40	14,40	BCAGA			
I	14,40				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	14,40				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	20,90	20,90	BCAGA			
I	20,90				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	20,90				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	23,30	23,30	BCAGA			
I	23,30				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	23,30				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	32,40	32,40	BCAGA			
I	32,40				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	32,40				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau

Ortsteil **Maichingen** Straße **HERRENBERGER STRASSE** Inspektionsdatum 2022-07-07
 Haltung **2722** Länge Haltung 53,05 m DN 300 Kanalart KM
 max. Tiefe 4,92 m Material SB Rohrlänge 52,0
 von Schacht 2722 Grundw. Schichtenwasser Stationierung
 nach Schacht 2720 Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt
 Planungsvariante **2722-1** Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung** Datum 2026-07-06

UR*	Station		Schadensbild		Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise		
I	36,70	36,70	BCAGA					
I	36,70				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	36,70				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	44,70	44,70	BCAGA					
I	44,70				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	44,70				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	50,40	50,40	BCEXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse	1 St	

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **HERRENBERGER STRASSE**

Inspektionsdatum 2022-07-07

Haltung **2723**

Länge Haltung 51,58 m DN 300

Kanalart KM

max. Tiefe 4,28 m Material SB

Rohrlänge 50,3

von Schacht 2723

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

nach Schacht 2722

Oberfl.- Nutzung Anliegerstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante **2723-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung**

Datum 2026-07-03

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 1
I	0,00				HD-Reinigung	Haltung REN bis DN 500
I	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 4,0 m - 5,0 m
I	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 3,0 m - 4,0 m
I	0,00					
I	0,00				Fräsroboter	Haltungseinrichtung Fräsroboter Kreisprofil
I	0,00				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	Haltungseinrichtung EP-Harz Kreisprofil
I	0,00				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	Haltungseinrichtung Zulaufanbindung Hutprofil
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)
I	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung
I	0,00					
I	0,00	51,58			Fräsroboter	Hindernisbeseitigung
I	0,00	51,58			Vorflutsicherung	Nach Anlage 4
I	0,00	51,58			Schlauchlining	DN 300
I	0,00	0,00	BCDXP		Schlauchlining	Schachtenbindung DN 300 Manschette, Spannhülse
I	0,00	0,00	BDB			R¼ckfahrt n.m.Gerinne,Bogen
I	1,30	1,30	BCAGA			
I	1,30				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	1,30				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	13,70	13,70	BCAGA			
I	13,70				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	13,70				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	15,50	15,50	BCAEA			
I	15,50				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	15,50				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	17,60	17,60	BCAGA			
I	17,60				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	17,60				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	33,40	33,40	BCAGA			

Ortsteil **Maichingen**

Straße **HERRENBERGER STRASSE**

Inspektionsdatum 2022-07-07

Haltung **2723**

Länge Haltung 51,58 m DN 300

Kanalart KM

max. Tiefe 4,28 m Material SB

Rohrlänge 50,3

von Schacht 2723

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

nach Schacht 2722

Oberfl.- Nutzung Anliegerstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante **2723-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung**

Datum 2026-07-03

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise
I	33,40				Fräseboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	33,40				Zulaufbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	35,90	35,90	BCAGA			
I	35,90				Fräseboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	35,90				Zulaufbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	35,90	35,90	BCAGA			
I	35,90				Fräseboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	35,90					15 bis 20 cm Leitung gerissen
I	35,90				Zulaufbindung <= DN 150 oGW	Hutprofil, Länge bis 15 cm
I	35,90	35,90	BAHD			
I	36,50	36,50	BCAGA			
I	36,50				Fräseboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	36,50					Riss in der Leitung
I	36,50				Zulaufbindung <= DN 150 oGW	Hutprofil, Länge bis 15 cm
I	38,80	38,80	BCAGA			
I	38,80				Fräseboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	38,80				Zulaufbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	46,80	46,80	BCAGA			
I	46,80				Fräseboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	46,80				Zulaufbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	49,90	49,90	BCEXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Handlaminat, Durchlaufg.

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **HERRENBERGER STRASSE**

Inspektionsdatum 2022-07-07

Haltung **2724**

Länge Haltung 18,36 m DN 300

Kanalart KM

max. Tiefe 3,81 m Material SB

Rohrlänge 17,1

von Schacht 2724

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

nach Schacht 2723

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante **2724-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung**

Datum 2026-07-03

UR*	Station		Schadensbild		Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise		
G	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 1	1,00 St	
G	0,00				HD-Reinigung	Haltung REN bis DN 500	17,1 m	
G	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 3,0 m - 4,0 m	1,5 St	
G	0,00							
G	0,00				Fräsroboter	Haltungseinrichtung Fräsroboter Kreisprofil	1,00 St	
G	0,00				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	Haltungseinrichtung EP-Harz Kreisprofil	1,00 St	
G	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)	1,5 St	
G	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung	1,5 St	
G	0,00							
G	0,00	18,36			Fräsroboter	Hindernisbeseitigung	2 h	
G	0,00	18,36			Vorflutsicherung	Nach Anlage 4	1 psch	
G	0,00	18,36			Schlauchlining	DN 300	17,1 m	
G	0,00	0,00	BCDXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse	1 St	
G	0,00	0,00	BDB			RÄ¼ckfahrt n.m.Gerinne,Bogen		
G	1,30	1,30	BCAGA					
G	1,30				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
G	1,30				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
G	16,80	16,80	BCEXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse	1 St	

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Haltung **2729**

Straße **HERRENBERGER STRASSE**

Länge Haltung 13,00 m DN 300

max. Tiefe 4,86 m Material SB

Inspektionsdatum 2022-07-07

Kanalart KM

Rohrlänge 12,0

von Schacht 2729

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

nach Schacht 2730

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante **2729-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung**

Datum 2026-07-03

UR*	Station		Schadensbild		Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise		
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 1	1,00 St	
I	0,00				HD-Reinigung	Haltung REN bis DN 500	12 m	
I	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 4,0 m - 5,0 m	0,5 St	
I	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 5,0 m - 5,5 m	1,00 St	
I	0,00							
I	0,00				Fräsroboter	Haltungseinrichtung Fräsroboter Kreisprofil	1,00 St	
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)	1,5 St	
I	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung	1,5 St	
I	0,00							
I	0,00				Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Handlaminat	1 St	
I	0,00	13,00			Fräsroboter	Hindernisbeseitigung	1 h	
I	0,00	13,00			Vorflutsicherung	Nach Anlage 4	1 psch	
I	0,00	13,00			Schlauchlining	DN 300	12 m	
I	11,80	11,80	BCEXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse	1 St	

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Haltung **2733**

Straße **HERRENBERGER STRASSE**

Länge Haltung 13,79 m DN 300

max. Tiefe 4,14 m Material SB

Inspektionsdatum 2022-07-07

Kanalart KM

Rohrlänge 12,5

von Schacht 2733

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

nach Schacht 2732

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante **2733-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung**

Datum 2026-07-03

UR*	Station		Schadensbild		Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise		
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 1	1,00 St	
I	0,00				HD-Reinigung	Haltung REN bis DN 500	12,5 m	
I	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 3,0 m - 4,0 m	0,5 St	
I	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 4,0 m - 5,0 m	1,00 St	
I	0,00							
I	0,00				Fräsroboter	Haltungseinrichtung Fräsroboter Kreisprofil	1,00 St	
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)	1,5 St	
I	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung	1,5 St	
I	0,00							
I	0,00	13,79			Fräsroboter	Hindernisbeseitigung	1 h	
I	0,00	13,79			Vorflutsicherung	Nach Anlage 4	1 psch	
I	0,00	13,79			Schlauchlining	DN 300	12,5 m	
I	0,00	0,00	BCDXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Handlaminat	1 St	
I	12,10	12,10	BCEXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse	1 St	

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **MOENCHBERGER STRASSE**

Inspektionsdatum 2022-07-07

Haltung **2726**

Länge Haltung 52,27 m DN 300

Kanalart KM

max. Tiefe 4,72 m Material SB

Rohrlänge 51,2

von Schacht 2726

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

nach Schacht 2728

Oberfl.- Nutzung Anliegerstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante **2726-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung**

Datum 2026-07-03

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 1
I	0,00				HD-Reinigung	Haltung REN bis DN 500
I	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 4,0 m - 5,0 m
I	0,00					
I	0,00				Fräsroboter	Haltungseinrichtung Fräsroboter Kreisprofil
I	0,00				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	Haltungseinrichtung EP-Harz Kreisprofil
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)
I	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung
I	0,00					
I	0,00	52,27			Fräsroboter	Hindernisbeseitigung
I	0,00	52,27			Vorflutsicherung	Nach Anlage 4
I	0,00	52,27			Schlauchlining	DN 300
I	0,00	0,00	BCDXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse
I	1,50		BCAEA			
I	1,50				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	1,50				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	15,90	15,90	BCAGA			
I	15,90				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	15,90				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	17,00	17,00	BCAGA			
I	17,00				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	17,00				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	22,80	22,80	BCAGA			
I	22,80				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	22,80				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	24,70	24,70	BCAGA			
I	24,70				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	24,70				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	39,70	39,70	BCAGA			

Ortsteil **Maichingen** Straße **MOENCHBERGER STRASSE** Inspektionsdatum 2022-07-07
 Haltung **2726** Länge Haltung 52,27 m DN 300 Kanalart KM
 max. Tiefe 4,72 m Material SB Rohrlänge 51,2
 von Schacht 2726 Grundw. Schichtenwasser Stationierung
 nach Schacht 2728 Oberfl.- Nutzung Anliegerstrasse - Befestigung Asphalt
 Planungsvariante **2726-1** Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung** Datum 2026-07-03

UR*	Station		Schadensbild		Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise		
I	39,70				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	39,70				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1 St	
I	47,20	47,20	BCAGA					
I	47,20				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	47,20				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1 St	
I	49,40	49,40	BCEXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Handlaminat, Durchlaufg.	0,5 St	

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **MOENCHBERGER STRASSE**

Inspektionsdatum 2022-07-07

Haltung **2728**

Länge Haltung 49,64 m DN 300

Kanalart KM

max. Tiefe 4,74 m Material SB

Rohrlänge 48,5

von Schacht 2728

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

nach Schacht 2729

Oberfl.- Nutzung Anliegerstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante **2728-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung**

Datum 2026-07-03

UR*	Station		Schadensbild		Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise		
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte), vor Liner	1,00 St	
I	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung, vor Liner	1,00 St	
I	0,00							
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 1	1,00 St	
I	0,00				HD-Reinigung	Haltung REN bis DN 500	48,5 m	
I	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 4,0 m - 5,0 m	1 St	
I	0,00							
I	0,00				Fräsroboter	Haltungseinrichtung Fräsroboter Kreisprofil	1,00 St	
I	0,00				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	Haltungseinrichtung EP-Harz Kreisprofil	1,00 St	
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)	1,00 St	
I	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung	1 St	
I	0,00							
I	0,00	49,64			Fräsroboter	Hindernisbeseitigung	3 h	
I	0,00	49,64			Vorflutsicherung	Nach Anlage 4	1 psch	
I	0,00	49,64			Schlauchlining	DN 300	49 m	
I	0,00	0,00	BCDXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Handlaminat, Durchlaufg.	0,5 St	
I	6,70	6,70	BCAEA					
I	6,70				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	6,70				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	6,70				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	Zulage Tangentiallage	1,00 St	
I	7,40	7,40	BCAGA					
I	7,40				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	7,40				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	9,60	9,60	BCAEA					
I	9,60				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	9,60				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	18,80	18,80	BCAGA					
I	18,80				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	18,80				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	

Ortsteil **Maichingen**

Straße **MOENCHBERGER STRASSE**

Inspektionsdatum 2022-07-07

Haltung **2728**

Länge Haltung 49,64 m DN 300

Kanalart KM

max. Tiefe 4,74 m Material SB

Rohrlänge 48,5

von Schacht 2728

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

nach Schacht 2729

Oberfl.- Nutzung Anliegerstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante **2728-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung**

Datum 2026-07-03

UR*	Station		Schadensbild		Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise		
I	34,60	34,60	BCAGA					
I	34,60				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	34,60				Zulaufreinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	43,90	43,90	BCAGA					
I	43,90				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	43,90				Zulaufreinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	45,50	45,50	BCAEA					
I	45,50				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	45,50				Zulaufreinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	46,80	46,80	BCAGA					
I	46,80				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	46,80				Zulaufreinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	47,70	47,70	BCAGA					
I	47,70				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	47,70				Zulaufreinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	48,30	48,30	BCEXP		Schlauchlining	Schachtenbindung DN 300 Manschette, Spannhülse	1 St	
I	48,30				Manuell Schacht	Auftritt bis 0,05m³ ausbauen, vor Liner	1,00 St	
I	48,30				Manuell Schacht	Auftritt bis 0,05m³ herstellen	1,00 St	

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **PFADSTRASSE**

Inspektionsdatum 2022-06-14

Haltung **2908**

Länge Haltung 41,74 m DN 300

Kanalart KM

max. Tiefe 3,37 m Material SB

Rohrlänge 40,4

von Schacht 2908

Grundw. GW - Wechselzone Stationierung

nach Schacht 2273

Oberfl.- Nutzung Hauptstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante **2908-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung**

Datum 2026-07-06

UR*	Station		Schadensbild		Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise		
G	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Sindelfinger Straße/Pfadstraße	0,5 St	
G	0,00				HD-Reinigung	Haltung REN bis DN 500	40,4 m	
G	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 3,0 m - 4,0 m	0,5 St	
G	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T = 3,0 m	1,00 St	
G	0,00							
G	0,00				Fräsroboter	Haltungseinrichtung Fräsroboter Kreisprofil	1,00 St	
G	0,00				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	Haltungseinrichtung EP-Harz Kreisprofil	1,00 St	
G	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)	1,5 St	
G	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung	1,5 St	
G	0,00							
G	0,00	41,74			Fräsroboter	Hindernisbeseitigung	3 h	
G	0,00	41,74			Vorflutsicherung	Nach Anlage 4	1 psch	
G	0,00	41,74			Schlauchlining	DN 300	40,4 m	
I	0,00	0,00	BCDXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse	1 St	
I	2,80	2,80	BCAGA					
I	2,80				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	2,80				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	6,20	6,20	BCAEA					
I	6,20				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	6,20				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	10,10	10,10	BCAGA					
I	10,10				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	10,10				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	13,90	13,90	BCAEA					
I	13,90				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	13,90				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	14,30	14,30	BCADA					
I	14,30				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	14,30				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	

Ortsteil **Maichingen** Straße **PFADSTRASSE** Inspektionsdatum 2022-06-14
 Haltung **2908** Länge Haltung 41,74 m DN 300 Kanalart KM
 max. Tiefe 3,37 m Material SB Rohrlänge 40,4
 von Schacht 2908 Grundw. GW - Wechselzone Stationierung
 nach Schacht 2273 Oberfl.- Nutzung Hauptstrasse - Befestigung Asphalt
 Planungsvariante **2908-1** Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung** Datum 2026-07-06

UR*	Station		Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel Klasse	Technik	Hinweise		
I	28,40		BCADA				
I	28,40			Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	28,40			Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	40,40		BCEXP	Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse	1 St	

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **SCHWENNINGER STRASSE**

Inspektionsdatum 2022-07-04

Haltung **2615**

Länge Haltung 51,49 m DN 300

Kanalart KM

max. Tiefe 3,6 m Material SB

Rohrlänge 50,3

von Schacht 2615

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

nach Schacht 2622

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante **2615-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung**

Datum 2026-07-03

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise
G	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 1
G	0,00				HD-Reinigung	Haltung REN bis DN 500
G	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 3,0 m - 4,0 m
G	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T = 3,0 m
G	0,00					
G	0,00				Fräsroboter	Haltungseinrichtung Fräsroboter Kreisprofil
G	0,00				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	Haltungseinrichtung EP-Harz Kreisprofil
G	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)
G	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung
G	0,00					
G	0,00	51,49			Fräsroboter	Hindernisbeseitigung
G	0,00	51,49			Vorflutsicherung	Nach Anlage 4
G	0,00	51,49			Schlauchlining	DN 300
G	0,00	0,00	BCDXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse
G	0,00	0,00	BDB			RÄ¼ckfahrt n.m.Gerinne,Bogen
G	12,60	12,60	BCAEA			
G	12,60				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
G	12,60				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	6,00		BCAEA		Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	6,00				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz, nach Linereinbau
I	7,90		BCAEA		Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	7,90				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	50,30		BCEXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **SCHWENNINGER STRASSE**

Inspektionsdatum 2022-07-04

Haltung **2622**

Länge Haltung 33,62 m DN 300

Kanalart KM

max. Tiefe 2,87 m Material SB

Rohrlänge 32,5

von Schacht 2622

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

nach Schacht 2863

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante **2622-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung**

Datum 2026-07-03

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 1
I	0,00				HD-Reinigung	Haltung REN bis DN 500
I	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T = 3,0 m
I	0,00					
I	0,00				Fräsroboter	Haltungseinrichtung Fräsroboter Kreisprofil
I	0,00				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	Haltungseinrichtung EP-Harz Kreisprofil
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrsführung Anlage 5 Plan 4 Schacht 2622
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)
I	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung
I	0,00					
I	0,00	33,62			Fräsroboter	Hindernisbeseitigung
I	0,00	33,62			Vorflutsicherung	Nach Anlage 4
I	0,00	33,62			Schlauchlining	DN 300
I	0,00	0,00	BCDXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse
I	18,50	18,50	BCAEA			
I	18,50				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	18,50				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	31,20	31,20	BCAEA			
I	31,20				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	31,20				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	32,50	32,50	BCEXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Haltung **2863**

Straße **SCHWENNINGER STRASSE**

Länge Haltung 33,60 m DN 300

max. Tiefe 2,94 m Material SB

Inspektionsdatum 2022-07-04

Kanalart KM

Rohrlänge 32,6

von Schacht 2863

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

nach Schacht 2864

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante **2863-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung**

Datum 2026-07-03

UR*	Station		Schadensbild		Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise		
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 1	1,00 St	
I	0,00				HD-Reinigung	Haltung REN bis DN 500	32,6 m	
I	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T = 3,0 m	1 St	
I	0,00							
I	0,00				Fräsroboter	Haltungseinrichtung Fräsroboter Kreisprofil	1 St	
I	0,00				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	Haltungseinrichtung EP-Harz Kreisprofil	1,00 St	
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)	1,00 St	
I	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung	1,00 St	
I	0,00							
I	0,00	33,60			Fräsroboter	Hindernisbeseitigung	3 h	
I	0,00	33,60			Vorflutsicherung	Nach Anlage 4	1 psch	
I	0,00	33,60			Schlauchlining	DN 300	33,1 m	
I	0,00	0,00	BCDXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse	1 St	
I	0,00							
I	18,00	18,00	BCAEA					
I	18,00				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	18,00				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	32,70	32,70	BCEXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Handlaminat, Durchlaufg.	0,5 St	

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Haltung **2864**

Straße **SCHWENNINGER STRASSE**

Länge Haltung 33,71 m DN 300

max. Tiefe 2,95 m Material SB

Inspektionsdatum 2022-07-04

Kanalart KM

Rohrlänge 32,7

von Schacht 2864

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

nach Schacht 2865

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante **2864-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung**

Datum 2026-07-03

UR*	Station		Schadensbild		Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise		
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 1	1,00 St	
I	0,00				HD-Reinigung	Haltung REN bis DN 500	32,7 m	
I	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T = 3,0 m	1,5 St	
I	0,00							
I	0,00				Fräsroboter	Haltungseinrichtung Fräsroboter Kreisprofil	1,00 St	
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)	1,5 St	
I	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung	1,5 St	
I	0,00							
I	0,00	33,71			Fräsroboter	Hindernisbeseitigung	2 h	
I	0,00	33,71			Vorflutsicherung	Nach Anlage 4	1 psch	
I	0,00	33,71			Schlauchlining	DN 300	33,2 m	
I	0,00	0,00	BCDXP		Schlauchlining	Schachtenbindung DN 300 Handlaminat, Durchlaufg.	0,5 St	
I	32,60	32,60	BCEXP		Schlauchlining	Schachtenbindung DN 300 Manschette, Spannhülse	1 St	

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **SCHWENNINGER STRASSE**

Inspektionsdatum 2022-07-04

Haltung **2866**

Länge Haltung 49,00 m DN 400

Kanalart KM

max. Tiefe 2,91 m Material SB

Rohrlänge 47,8

von Schacht 2866

Grundw. GW - Wechselzone Stationierung

nach Schacht 2867

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante **2866-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung**

Datum 2026-07-06

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung Haltung 2866
I	0,00				HD-Reinigung	Haltung REN bis DN 500
I	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T = 3,0 m
I	0,00					
I	0,00				Fräsroboter	Haltungseinrichtung Fräsroboter Kreisprofil
I	0,00				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	Haltungseinrichtung EP-Harz Kreisprofil
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung Kreuzungsbereich/Verkehrinsel Schächte
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)
I	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung
I	0,00					
I	0,00	49,00			Fräsroboter	Hindernisbeseitigung
I	0,00				Vorflutsicherung	Nach Anlage 4
I	0,00	49,00			Schlauchlining	DN 400
I	0,00	0,00	BCDXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 400 Manschette, Spannhülse
I	11,00	11,00	BCAEA			
I	11,00				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	11,00				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	45,50	45,50	BCAEA			
I	45,50				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	45,50				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	46,00	46,00	BCAEA			
I	46,00				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	46,00				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	46,00				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	Zulage Tangentiallage
I	48,20	48,20	BCEXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 400 Manschette, Spannhülse

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

<i>Ortsteil</i>	Maichingen	<i>Straße</i>	SCHWENNINGER STRASSE		<i>Inspektionsdatum</i>	2022-07-04
<i>Haltung</i>	2866	<i>Länge Haltung</i>	49,00 m	<i>DN</i>	400	<i>Kanalart</i> KM
		<i>max. Tiefe</i>	2,91 m	<i>Material</i>	SB	<i>Rohrlänge</i> 47,8
<i>von Schacht</i>	2866	Grundw.	GW - Wechselzone		<i>Stationierung</i>	
<i>nach Schacht</i>	2867	<i>Oberfl.- Nutzung</i>	Nebenstrasse		<i>- Befestigung</i>	Asphalt
Planungsvariante	2866-1	Verfahrenshauptgruppe: Renovierung			Datum	2026-07-06

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken			Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik		Hinweise

Ortsteil **Maichingen**

Straße **SINDELFINGER STRASSE**

Inspektionsdatum 2022-06-17

Haltung **2272**

Länge Haltung 41,64 m DN 300

Kanalart KM

max. Tiefe 4,7 m Material SB

Rohrlänge 40,2

von Schacht 2272

Grundw. GW - Wechselzone Stationierung

nach Schacht 2273

Oberfl.- Nutzung Hauptstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante **2272-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung**

Datum 2026-07-03

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise
G	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Sindelfinger Straße/Pfadstraße
G	0,00				HD-Reinigung	Haltung REN bis DN 500
G	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 4,0 m - 5,0 m
G	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 3,0 m - 4,0 m
G	0,00					
G	0,00				Fräsböter	Haltungseinrichtung Fräsböter Kreisprofil
G	0,00				Zulaufbindung <= DN 150 oGW	Haltungseinrichtung EP-Harz Kreisprofil
G	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)
G	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung
G	0,00					
G	0,00	41,64			Fräsböter	Hindernisbeseitigung
G	0,00	41,64			Vorflutsicherung	Nach Anlage 4
G	0,00	41,64			Schlauchlining	DN 300
I	0,00	0,00	BCDXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse
I	5,20				Fräsböter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	5,20				Zulaufbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	20,10	20,10	BCAEA			
I	20,10				Fräsböter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	20,10				Zulaufbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	32,00		BCAEA			Wurzeln
I	32,00				HD-Reinigung	Reinigung Leitung
I	32,00				Fräsböter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	32,00				Zulaufbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	33,20		BCAEA		Fräsböter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	33,20				Zulaufbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	36,00		BCAEA		Fräsböter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	36,00				Zulaufbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	40,20		BCEXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

<i>Ortsteil</i>	Maichingen	<i>Straße</i>	SINDELFINGER STRASSE		<i>Inspektionsdatum</i>	2022-06-17
<i>Haltung</i>	2272	<i>Länge Haltung</i>	41,64 m	<i>DN</i>	300	<i>Kanalart</i> KM
		<i>max. Tiefe</i>	4,7 m	<i>Material</i>	SB	<i>Rohrlänge</i> 40,2
<i>von Schacht</i>	2272	Grundw.	GW - Wechselzone		<i>Stationierung</i>	
<i>nach Schacht</i>	2273	<i>Oberfl.- Nutzung</i>	Hauptstrasse		<i>- Befestigung</i>	Asphalt
Planungsvariante	2272-1	Verfahrenshauptgruppe: Renovierung			Datum	2026-07-03

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken			Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik		Hinweise

Ortsteil **Maichingen**

Straße **URACHER STRASSE**

Inspektionsdatum 2022-06-29

Haltung **2853**

Länge Haltung 47,84 m DN 400

Kanalart KM

max. Tiefe 2,84 m Material SB

Rohrlänge 46,7

von Schacht 2853

Grundw. GW - Wechselzone Stationierung

nach Schacht 2650

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante **2853-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung**

Datum 2026-07-03

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte), vor Liner
I	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung, vor Liner
I	0,00					
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 1
I	0,00				HD-Reinigung	Haltung REN bis DN 500
I	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T = 3,0 m
I	0,00					
I	0,00				Fräsroboter	Haltungseinrichtung Fräsroboter Kreisprofil
I	0,00				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	Haltungseinrichtung EP-Harz Kreisprofil
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)
I	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung
I	0,00					
I	0,00	47,84			Fräsroboter	Hindernisbeseitigung
I	0,00	47,84			Vorflutsicherung	Nach Anlage 4
I	0,00	47,84			Schlauchlining	DN 400
I	0,00	0,00	BCDXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 400 Manschette, Spannhülse
I	15,00	15,00	BCAEA			
I	15,00				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	15,00				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	18,80	18,80	BACB			
I	18,80					Verschlussdeckel
I	18,80				Keine	Nicht öffnen, außer Funktion
I	21,10	21,10	BCAEA			
I	21,10				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	21,10				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau mit Verlegeschlitz
I	32,80	32,80	BDB			
I	40,50	40,50	BCAEA			
I	40,50				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	40,50				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau

Ortsteil **Maichingen** Straße **URACHER STRASSE** Inspektionsdatum 2022-06-29
 Haltung **2853** Länge Haltung 47,84 m DN 400 Kanalart KM
 max. Tiefe 2,84 m Material SB Rohrlänge 46,7
 von Schacht 2853 Grundw. GW - Wechselzone Stationierung
 nach Schacht 2650 Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt
 Planungsvariante **2853-1** Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung** Datum 2026-07-03

UR*	Station		Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel Klasse	Technik	Hinweise		
I	40,90	40,90	BCAEA				
I	40,90			Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	40,90			Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	46,60	46,60	BCEXP	Schlauchlining	Schachtanbindung DN 400 Manschette, Spannhülse	1 St	
I	46,60			Manuell Schacht	Auftritt bis 0,05m³ ausbauen, vor Liner	1,00 St	
I	46,60			Manuell Schacht	Auftritt bis 0,05m³ herstellen	1,00 St	

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **URACHER STRASSE**

Inspektionsdatum 2022-06-29

Haltung **2856**

Länge Haltung 28,28 m DN 300

Kanalart KM

max. Tiefe 3,14 m Material SB

Rohrlänge 27,2

von Schacht 2856

Grundw. GW - Wechselzone Stationierung

nach Schacht 2853

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante **2856-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung**

Datum 2026-07-03

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 1
I	0,00				HD-Reinigung	Haltung REN bis DN 500
I	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T = 3,0 m
I	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 3,0 m - 4,0 m
I	0,00					
I	0,00				Fräsroboter	Haltungseinrichtung Fräsroboter Kreisprofil
I	0,00				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	Haltungseinrichtung EP-Harz Kreisprofil
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)
I	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung
I	0,00					
I	0,00	28,28			Fräsroboter	Hindernisbeseitigung
I	0,00	28,28			Vorflutsicherung	Nach Anlage 4
I	0,00	28,28			Schlauchlining	DN 300
I	0,00	0,00	BCDXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse
I	9,10	9,10	BCAGA			
I	9,10				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	9,10				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	25,40	25,40	BCAGA			
I	25,40				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	25,40				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau
I	27,50	27,50	BCEXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **URACHER STRASSE**

Inspektionsdatum 2022-06-29

Haltung **2857**

Länge Haltung 23,97 m DN 300

Kanalart KM

max. Tiefe 3,29 m Material SB

Rohrlänge 22,9

von Schacht 2857

Grundw. GW - Wechselzone Stationierung

nach Schacht 2856

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante **2857-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung**

Datum 2026-07-03

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 1
I	0,00				HD-Reinigung	Haltung REN bis DN 500
I	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 3,0 m - 4,0 m
I	0,00					
I	0,00				Fräsroboter	Haltungseinrichtung Fräsroboter Kreisprofil
I	0,00				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	Haltungseinrichtung Zulaufanbindung Hutprofil
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)
I	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung
I	0,00					
I	0,00	23,97			Fräsroboter	Hindernisbeseitigung
I	0,00	23,97			Vorflutsicherung	Nach Anlage 4
I	0,00	23,97			Schlauchlining	DN 300
I	0,00	0,00	BCDXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse
I	9,90	9,90	BCAEA			
I	9,90				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)
I	9,90					Leitung Risse
I	9,90				Zulaufleinbindung <= DN 150 oGW	Hutprofil, Länge bis 15 cm
I	22,60	22,60	BCEXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **URACHER STRASSE**

Inspektionsdatum 2022-06-29

Haltung **2860**

Länge Haltung 25,63 m DN 300

Kanalart KM

max. Tiefe 3,27 m Material SB

Rohrlänge 24,6

von Schacht 2860

Grundw. GW - Wechselzone Stationierung

nach Schacht 2857

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante **2860-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung**

Datum 2026-07-03

UR*	Station		Schadensbild		Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise		
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 1	1,00 St	
I	0,00				HD-Reinigung	Haltung REN bis DN 500	24,6 m	
I	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 3,0 m - 4,0 m	1 St	
I	0,00							
I	0,00				Fräsroboter	Haltungseinrichtung Fräsroboter Kreisprofil	1,00 St	
I	0,00				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	Haltungseinrichtung EP-Harz Kreisprofil	1,00 St	
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)	1,00 St	
I	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung	1 St	
I	0,00							
I	0,00	25,63			Fräsroboter	Hindernisbeseitigung	3 h	
I	0,00	25,63			Vorflutsicherung	Nach Anlage 4	1 psch	
I	0,00	25,63			Schlauchlining	DN 300	25,1 m	
I	0,00	0,00	BCDXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Handlaminat, Durchlaufg.	0,5 St	
I	0,00				Schlauchlining	Zulage: Seitlicher Zulauf Handlaminat	1 psch	
I	13,60	13,60	BCAEA					
I	13,60				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	13,60				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	25,00	25,00	BCEXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse	1 St	

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **URACHER STRASSE**

Inspektionsdatum 2022-06-29

Haltung **2861**

Länge Haltung 28,52 m DN 300

Kanalart KM

max. Tiefe 3,23 m Material SB

Rohrlänge 27,5

von Schacht 2861

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

nach Schacht 2860

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante **2861-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Renovierung**

Datum 2026-07-03

UR*	Station		Schadensbild		Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise		
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 1	1,00 St	
I	0,00				HD-Reinigung	Haltung REN bis DN 500	27,5 m	
I	0,00				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 3,0 m - 4,0 m	1,5 St	
I	0,00							
I	0,00				Fräsroboter	Haltungseinrichtung Fräsroboter Kreisprofil	1,00 St	
I	0,00				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	Haltungseinrichtung EP-Harz Kreisprofil	1,00 St	
I	0,00				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)	1,5 St	
I	0,00				Manuell Schacht	Schachteinrichtung	1,5 St	
I	0,00							
I	0,00	28,52			Fräsroboter	Hindernisbeseitigung	3 h	
I	0,00	28,52			Vorflutsicherung	Nach Anlage 4	1 psch	
I	0,00	28,52			Schlauchlining	DN 300	28 m	
I	0,00	0,00	BCDXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Manschette, Spannhülse	1 St	
I	12,80	12,80	BCAEA					
I	12,80				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	12,80				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	21,40	21,40	BCAEA					
I	21,40				Fräsroboter	Zulauf öffnen, nach Liner (DN 250 bis 400)	1,00 St	
I	21,40				Zulaufeinbindung <= DN 150 oGW	EP-Harz mit Schalung, nach Linereinbau	1,00 St	
I	27,50	27,50	BCEXP		Schlauchlining	Schachtanbindung DN 300 Handlaminat, Durchlaufg.	0,5 St	

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)