

Ortsteil **Maichingen**

Straße **GOETHESTRASSE**

Inspektionsdatum --

Schacht **21070**

Tiefe Schacht 2,95 m LW/Deckel 1600 / 600

Kanalart KM

max Tiefe m Material B

*21070

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante ***21070-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Reparatur**

Datum 2026-07-06

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken	Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel Klasse Technik Hinweise		
			HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T = 3,0 m	1,00 St
			Manuell Schacht	Steigeisen ausbauen	6 St
			Manuell Schacht	Steigleiter von 2 m bis 3 m liefern und einbauen	1,00 St
				UK Konus	
			Manuell Schacht	Bewehrung schützen	1,00 m ²
			Manuell Schacht	Riss oder Fuge abdichten	19,2 m
			Manuell Schacht	Wandfläche über 0,5 m ² abdichten	11,5 m ²
			Manuell Schacht	Anschluss bis DN 300 mit EP neu anbinden	1,00 St

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **GOETHESTRASSE**

Inspektionsdatum --

Schacht **21074**

Tiefe Schacht 3,93 m LW/Deckel 1000 / 600

Kanalart KM

max Tiefe m Material B

*21074

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante ***21074-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Reparatur**

Datum 2026-07-06

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken	Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel Klasse Technik Hinweise		
			HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 3,0 m - 4,0 m	1,00 St
			Manuell Schacht	Steigeisen ausbauen	11 St
			Manuell Schacht	Steigleiter von 3,5 m bis 4 m liefern und einbauen	1,00 St
				Schachtunterteil	
				Durchlaufgerinne	
			Manuell Schacht	Hindernisbeseitigung	1 h
				Seitlicher Zulauf	
			Manuell Schacht	Hindernisbeseitigung	1,5 h
				Höhe 1 m	
			Manuell Schacht	Riss oder Fuge abdichten	3,14 m
			Manuell Schacht	Wandfläche über 0,5 m ² abdichten	3,14 m ²

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **GUELTSTEINER STRASSE**

Inspektionsdatum --

Schacht **2733**

Tiefe Schacht 3,75 m LW/Deckel 1100 / 600

Kanalart KM

max Tiefe m Material OB

*2733

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante ***2733-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Reparatur**

Datum 2026-07-06

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken	Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel Klasse	Technik	Hinweise
				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 3,0 m - 4,0 m
				Manuell Schacht	Wandfläche bis 0,25 m² abdichten

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **HANFAECKERWEG**

Inspektionsdatum --

Schacht **2650**

Tiefe Schacht 2,91 m LW/Deckel 1200 / 600

Kanalart KM

max Tiefe m Material OB

*2650

Grundw. GW - Wechselzone Stationierung

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante ***2650-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Reparatur**

Datum 2026-07-06

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken	Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel Klasse Technik Hinweise		
			HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T = 3,0 m	1,00 St
			Manuell Schacht	Abreißversuch nach ZTV-SIB 90	3 St
			Manuell Schacht	Steigeisen ausbauen	4 St
			Manuell Schacht	Steigleiter von 2 m bis 3 m liefern und einbauen	1,00 St
				Schachtunterteil	
			Manuell Schacht	Gerinne bis DN 500 beschichten	1,00 St
			Manuell Schacht	Zulage Gerinneanpassung für seith. Zulauf	1,00 St
			Manuell Schacht	Auftritt bis DN500 Kämpfer bis Scheitel herstellen	1,00 St
			Manuell Schacht	Zulage Gerinneanpassung für seith. Zulauf	1,00 St
				Schachtwand	
			Manuell Schacht	Wandfläche über 0,5 m² abdichten	10,5 m²
			Manuell Schacht	Deckenfläche bis 0,5m² abdichten	2,6 m²
			Manuell Schacht	Zulage	1,00 psch

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **HANFAECKERWEG**

Inspektionsdatum --

Schacht **2867**

Tiefe Schacht 2,98 m LW/Deckel 1600 / 600

Kanalart KM

max Tiefe m Material OB

*2867

Grundw. GW - Wechselzone Stationierung

Oberfl.- Nutzung Hauptstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante ***2867-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Reparatur**

Datum 2026-07-06

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise
					Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 4 (Schächte)
					HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T = 3,0 m
					Manuell Schacht	Steigeisen ausbauen
					Manuell Schacht	Steigleiter von 2 m bis 3 m liefern und einbauen
						Schachtunterteil
					Vorflutsicherung	Absperrvorrichtung DN 100 - DN 300
					Vorflutsicherung	Absperrvorrichtung DN 350 - DN 500
					Manuell Schacht	Gerinne bis DN 500 beschichten
					Manuell Schacht	Zulage Gerinneanpassung für seidl. Zulauf
					Manuell Schacht	Auftritt DN 500 bis DN 550 beschichten
						Schachtwand bis UK Konus
					Manuell Schacht	Abreißversuch nach ZTV-SIB 90
					Manuell Schacht	Wandfläche über 0,5 m² abdichten
					Manuell Schacht	Deckenfläche bis 0,5m² abdichten
					Manuell Schacht	Zulage

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **HANFAECKERWEG**

Inspektionsdatum --

Schacht **2888**

Tiefe Schacht 2,84 m LW/Deckel 1100 / 600

Kanalart KM

max Tiefe m Material OB

*2888

Grundw. GW - Wechselzone Stationierung

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante ***2888-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Reparatur**

Datum 2026-07-06

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken	Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel Klasse Technik Hinweise		
			Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 4 (Schächte)	1,00 St
			HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T = 3,0 m	1,00 St
			Manuell Schacht	Steigeisen ausbauen	4 St
			Manuell Schacht	Steigleiter von 2 m bis 3 m liefern und einbauen	1,00 St
				Schachtunterteil	
			Vorflutsicherung	Absperrvorrichtung DN 350 - DN 500	1,00 St
			Manuell Schacht	Auftritt bis 0,05m ³ ausbauen	1,00 St
			Manuell Schacht	Auftritt bis 0,05m ³ herstellen	1,00 St
			Manuell Schacht	Auftritt DN 500 bis DN 550 beschichten	1,00 St
				Schachtwand	
			Manuell Schacht	Abreißversuch nach ZTV-SIB 90	3 St
			Manuell Schacht	Wandfläche über 0,5 m ² abdichten	7,2 m ²

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Schacht **2622**

*2622

Straße **HERRENBERGER STRASSE**

Tiefe Schacht 2,80 m LW/Deckel 1200 / 600

max Tiefe m Material B

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Inspektionsdatum --

Kanalart KM

Planungsvariante ***2622-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Reparatur**

Datum 2026-07-06

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise
					HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T = 3,0 m
					Manuell Schacht	Steigeisen ausbauen
					Manuell Schacht	Steigleiter von 2 m bis 3 m liefern und einbauen
						Schachtunterteil
					Vorflutsicherung	Absperrvorrichtung DN 100 - DN 300
					Manuell Schacht	Auftritt bis 0,05m ³ herstellen
					Manuell Schacht	Gerinne bis DN 300 beschichten
					Manuell Schacht	Auftritt bis DN300 Kämpfer bis Scheitel herstellen
						Schachtwand bis OK Konus
					Manuell Schacht	Riss oder Fuge abdichten
						Betriebszustand prüfen
					Manuell Schacht	Anschluss bis DN 300 verschließen
					Manuell Schacht	Wandfläche bis 0,25 m ² abdichten
					Manuell Schacht	Wandfläche über 0,5 m ² abdichten
					Manuell Schacht	Wandfläche Konus abdichten

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **HERRENBERGER STRASSE**

Inspektionsdatum --

Schacht **2623**

Tiefe Schacht 2,81 m LW/Deckel 1000 / 600

Kanalart KM

max Tiefe m Material B

*2623

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante ***2623-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Reparatur**

Datum 2026-07-06

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken	Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel Klasse Technik Hinweise		
			HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T = 3,0 m	1,00 St
				Schachtunterteil	
			Manuell Schacht	Gerinne bis DN 300 beschichten	1,00 St
			Manuell Schacht	Auftritt bis DN300 Kämpfer bis Scheitel herstellen	1,00 St
				Schachtwand OK Konus	
			Manuell Schacht	Steigeisen ausbauen	1 St
			Manuell Schacht	Steigleiter von 2 m bis 3 m liefern und einbauen	1 St
			Manuell Schacht	Riss oder Fuge abdichten	12,57 m
			Manuell Schacht	Wandfläche über 0,5 m ² abdichten	5,34 m ²

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **MOENCHBERGER STRASSE**

Inspektionsdatum --

Schacht **2729**

Tiefe Schacht 4,59 m LW/Deckel 1400 / 600

Kanalart KM

max Tiefe m Material OB

*2729

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

Oberfl.- Nutzung Anliegerstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante ***2729-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Reparatur**

Datum 2026-07-06

UR*	Station		Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
	I/G	von bis		Kürzel Klasse	Technik Hinweise		
					HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 4,0 m - 5,0 m Abplatzung (1,055 m; 5,02 Uhr)	1,00 St
					Manuell Schacht	Wandfläche bis 0,25 m² abdichten Schachtunterteil	1,00 St
					Manuell Schacht	Anschluss bis DN 300 neu anbinden	2 St

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **SCHWENNINGER STRASSE**

Inspektionsdatum --

Schacht **2615**

Tiefe Schacht 3,60 m LW/Deckel 1000 / 600

Kanalart KM

max Tiefe m Material B

*2615

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante ***2615-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Reparatur**

Datum 2026-07-06

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise
					HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 3,0 m - 4,0 m
					Manuell Schacht	Steigeisen ausbauen
					Manuell Schacht	Steigleiter von 3 m bis 3,5 m liefern und einbauen
						Schachtunterteil
					Vorflutsicherung	Absperrvorrichtung DN 100 - DN 300
					Manuell Schacht	Gerinne bis DN 300 beschichten
					Manuell Schacht	Auftritt bis DN300 Kämpfer bis Scheitel herstellen
						Schachtunterteil bis OK Konus
					Manuell PUR Schacht	Injektionspacker setzen
					Manuell PUR Schacht	PUR-Injektionsharz
					Manuell Schacht	Abreißversuch nach ZTV-SIB 90
					Manuell Schacht	Bewehrung schützen
					Manuell Schacht	Riss oder Fuge abdichten
					Manuell Schacht	Wandfläche über 0,5 m² abdichten
					Manuell Schacht	Wandfläche Konus abdichten

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Schacht **2863**

*2863

Straße **SCHWENNINGER STRASSE**

Tiefe Schacht 2,94 m LW/Deckel 1000 / 600

max Tiefe m Material B

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Inspektionsdatum --

Kanalart KM

Planungsvariante ***2863-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Reparatur**

Datum 2026-07-06

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse Technik Hinweise		
				Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 4 (Schächte)	1,00 St
				HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T = 3,0 m	1,00 St
				Manuell Schacht	Steigeisen ausbauen	5 St
				Manuell Schacht	Steigleiter von 2 m bis 3 m liefern und einbauen	1,00 St
					Schachtunterteil	
				Vorflutsicherung	Absperrvorrichtung DN 100 - DN 300	4 St
				Manuell Schacht	Gerinne bis DN 300 beschichten	1,00 St
				Manuell Schacht	Zulage Gerinneanpassung für seidl. Zulauf	1,00 St
				Manuell Schacht	Auftritt bis DN300 Kämpfer bis Scheitel herstellen	1,00 St
				Manuell Schacht	Zulage Gerinneanpassung für seidl. Zulauf	1,00 St
					Schachtwand bis OK Konus	
				Manuell Schacht	Riss oder Fuge abdichten	15,71 m
				Manuell Schacht	Wandfläche reprofiliert bis 0,1m ³	3 St
				Manuell Schacht	Wandfläche über 0,5 m ² abdichten	5,3 m ²
				Manuell Schacht	Wandfläche Konus abdichten	1,53 m ²

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Schacht **2864**

*2864

Straße **SCHWENNINGER STRASSE**

Tiefe Schacht 2,95 m LW/Deckel 1000 / 600

max Tiefe m Material B

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Inspektionsdatum --

Kanalart KM

Planungsvariante ***2864-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Reparatur**

Datum 2026-07-06

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise
					Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 4 (Schächte)
					HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T = 3,0 m
					Manuell Schacht	Steigeisen ausbauen
					Manuell Schacht	Steigleiter von 2 m bis 3 m liefern und einbauen
						Schachtunterteil
					Vorflutsicherung	Absperrvorrichtung DN 100 - DN 300
					Manuell Schacht	Gerinne bis DN 300 beschichten
					Manuell Schacht	Auftritt bis DN300 Kämpfer bis Scheitel herstellen
						Schachtwand bis OK Konus
					Manuell Schacht	Abreißversuch nach ZTV-SIB 90
					Manuell PUR Schacht	Injektionspacker setzen
					Manuell PUR Schacht	PUR-Injektionsharz
					Manuell Schacht	Riss oder Fuge abdichten
					Manuell Schacht	Wandfläche über 0,5 m² abdichten
					Manuell Schacht	Wandfläche Konus abdichten

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Schacht **2865**

Straße **SCHWENNINGER STRASSE**

Inspektionsdatum --

Tiefe Schacht 3,00 m LW/Deckel 1000 / 600

Kanalart KM

max Tiefe m Material B

*2865

Grundw. GW - Wechselzone Stationierung

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante ***2865-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Reparatur**

Datum 2026-07-06

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise
					Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 4 (Schächte)
					HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T = 3,0 m
					Manuell Schacht	Steigeisen ausbauen
					Manuell Schacht	Steigleiter von 2 m bis 3 m liefern und einbauen
						Schachtunterteil
					Vorflutsicherung	Absperrvorrichtung DN 100 - DN 300
					Manuell Schacht	Gerinne bis DN 300 beschichten
					Manuell Schacht	Auftritt bis DN300 Kämpfer bis Scheitel herstellen
					Manuell Schacht	Zulage Gerinneanpassung für seith. Zulauf
					Manuell Schacht	Handlaminat bis DN 400
						Schachtwand bis OK Konus
					Manuell Schacht	Abreißversuch nach ZTV-SIB 90
					Manuell Schacht	Wandfläche reprofiliert bis 0,1m³
					Manuell Schacht	Riss oder Fuge abdichten
					Manuell Schacht	Wandfläche über 0,5 m² abdichten
					Manuell Schacht	Wandfläche Konus abdichten

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Schacht **2866**

Straße **SCHWENNINGER STRASSE**

Inspektionsdatum --

Tiefe Schacht 2,91 m LW/Deckel 1000 / 600

Kanalart KM

max Tiefe m Material B

*2866

Grundw. GW - Wechselzone Stationierung

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante ***2866-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Reparatur**

Datum 2026-07-06

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise
					Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 4 (Schächte)
					HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T = 3,0 m
					Manuell Schacht	Steigeisen ausbauen
					Manuell Schacht	Steigleiter von 2 m bis 3 m liefern und einbauen
						Schachtunterteil
					Vorflutsicherung	Absperrvorrichtung DN 100 - DN 300
					Manuell Schacht	Gerinne bis DN 300 beschichten
					Manuell Schacht	Zulage Gerinneanpassung für seidl. Zulauf
					Manuell Schacht	Auftritt bis DN300 Kämpfer bis Scheitel herstellen
					Manuell Schacht	Handlaminat bis DN 400
						Schachtwand bis OK Konus
					Manuell PUR Schacht	Injektionspacker setzen
					Manuell PUR Schacht	PUR-Injektionsharz
					Manuell Schacht	Riss oder Fuge abdichten
					Manuell Schacht	Wandfläche über 0,5 m² abdichten
					Manuell Schacht	Wandfläche Konus abdichten

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **SINDELINGER STRASSE**

Inspektionsdatum --

Schacht **2272**

Tiefe Schacht 4,70 m LW/Deckel 1000 / 600

Kanalart KM

max Tiefe m Material B

*2272

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

Oberfl.- Nutzung Hauptstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante ***2272-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Reparatur**

Datum 2026-07-06

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken	Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel Klasse Technik Hinweise		
			HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 4,0 m - 5,0 m	1,00 St
			Manuell Schacht	Steigeisen ausbauen	14 St
			Manuell Schacht	Steigleiter von 4 m bis 4,5 m liefern und einbauen	1,00 St
				Schachtunterteil	
			Manuell Schacht	Auftritt bis DN300 Kämpfer bis Scheitel herstellen	1,00 St
				Schachtwand H = 1,5 m	
			Manuell Schacht	Riss oder Fuge abdichten	9,42 m
			Manuell Schacht	Wandfläche über 0,5 m ² abdichten	4,71 m ²

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **SINDELFINGER STRASSE**

Inspektionsdatum --

Schacht **2273**

Tiefe Schacht 3,60 m LW/Deckel 1500 / 600

Kanalart KM

max Tiefe m Material OB

*2273

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

Oberfl.- Nutzung Hauptstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante ***2273-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Reparatur**

Datum 2026-07-06

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken	Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel Klasse Technik Hinweise		
			HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 3,0 m - 4,0 m	1,00 St
			Manuell Schacht	Steigeisen ausbauen	8 St
			Manuell Schacht	Steigleiter von 3 m bis 3,5 m liefern und einbauen	1,00 St

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **URACHER STRASSE**

Inspektionsdatum --

Schacht **2853**

Tiefe Schacht 2,72 m LW/Deckel 1000 / 600

Kanalart KM

max Tiefe m Material B

*2853

Grundw. GW - Wechselzone Stationierung

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante ***2853-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Reparatur**

Datum 2026-07-06

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken	Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel Klasse Technik Hinweise		
			HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T = 3,0 m	1,00 St
			Manuell Schacht	Steigeisen ausbauen	4 St
			Manuell Schacht	Steigleiter von 2 m bis 3 m liefern und einbauen	1,00 St
				Schachtwand bis OK Konus	
			Manuell Schacht	Riss oder Fuge abdichten	9,42 m
			Manuell Schacht	Wandfläche über 0,5 m ² abdichten	5,7 m ²
			Manuell Schacht	Wandfläche Konus abdichten	1,53 m ²

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Schacht **2854**

2854

Straße **URACHER STRASSE**

Tiefe Schacht 2,41 m LW/Deckel 1000 / 600

max Tiefe m Material B

Grundw. GW - Wechselzone Stationierung

Oberfl.- Nutzung Anliegerstrasse - Befestigung Asphalt

Inspektionsdatum --

Kanalart KM

Planungsvariante ***2854-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Reparatur**

Datum 2026-07-06

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise
					Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)
					HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T = 3,0 m
					Vorflutsicherung	Überleitung
					Manuell Schacht	Schachteinrichtung
					Manuell Schacht	Steigeisen ausbauen
					Manuell Schacht	Steigleiter von 2 m bis 3 m liefern und einbauen
						Schachtunterteil
					Manuell Schacht	Auftritt bis DN300 Kämpfer bis Scheitel herstellen
					Manuell Schacht	Anschluss bis DN 200 neu anbinden
					Manuell Schacht	Zulage Gerinneanpassung für seidl. Zulauf
					Manuell Schacht	Gerinne bis DN 200 beschichten
						Schachtwand Erneuerung H=1,1 m
					Manuell Schacht	Riss oder Fuge abdichten
					Manuell Schacht	Wandfläche über 0,5 m² abdichten

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **URACHER STRASSE**

Inspektionsdatum --

Schacht **2856**

Tiefe Schacht 3,14 m LW/Deckel 1000 / 600

Kanalart KM

max Tiefe m Material B

*2856

Grundw. GW - Wechselzone Stationierung

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante ***2856-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Reparatur**

Datum 2026-07-06

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken	Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel Klasse Technik Hinweise		
			HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 3,0 m - 4,0 m	1,00 St
				Schachtunterteil	
			Vorflutsicherung	Absperrvorrichtung DN 100 - DN 300	2 St
			Manuell Schacht	Anschluss bis DN 300 neu anbinden	1,00 St
				Schachtwand	
			Manuell Schacht	Riss oder Fuge abdichten	9,42 m
			Manuell Schacht	Wandfläche über 0,5 m ² abdichten	5,5 m ²

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **URACHER STRASSE**

Inspektionsdatum --

Schacht **2857**

Tiefe Schacht 3,29 m LW/Deckel 1000 / 600

Kanalart KM

max Tiefe m Material B

*2857

Grundw. GW - Wechselzone Stationierung

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante ***2857-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Reparatur**

Datum 2026-07-06

UR*	Station		Schadensbild		Sanierungstechniken		Menge	Kosten
	I/G	von	bis	Kürzel Klasse	Technik	Hinweise		
					HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 3,0 m - 4,0 m	1,00 St	
					Manuell Schacht	Steigeisen ausbauen	5 St	
					Manuell Schacht	Steigeisen liefern und einbauen	13 St	
						Schachtwand bis OK Konus		
					Manuell Schacht	Riss oder Fuge abdichten	12,57 m	
					Manuell Schacht	Wandfläche über 0,5 m ² abdichten	7,5 m ²	
					Manuell Schacht	Wandfläche Konus abdichten	1,53 m ²	

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Schacht **2858**

2858

Straße **URACHER STRASSE**

Tiefe Schacht 2,86 m LW/Deckel 1000 / 600

max Tiefe m Material B

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

Oberfl.- Nutzung Anliegerstrasse - Befestigung Asphalt

Inspektionsdatum --

Kanalart KM

Planungsvariante ***2858-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Reparatur**

Datum 2026-07-06

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise
					Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)
					HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T = 3,0 m
					Vorflutsicherung	Absperrvorrichtung DN 100 - DN 300
					Manuell Schacht	Schachteinrichtung
					Manuell Schacht	Steigeisen ausbauen
					Manuell Schacht	Steigleiter von 2 m bis 3 m liefern und einbauen
						Schachtunterteil
					Manuell Schacht	Auftritt bis DN300 Kämpfer bis Scheitel herstellen
					Manuell Schacht	Gerinne bis DN 200 beschichten
						Schachtwand bis UK-Konus H=1,65 m
					Manuell PUR Schacht	Injektionspacker setzen
					Manuell PUR Schacht	PUR-Injektionsharz
					Manuell Schacht	Riss oder Fuge abdichten
					Manuell Schacht	Wandfläche über 0,5 m² abdichten

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **URACHER STRASSE**

Inspektionsdatum --

Schacht **2859**

Tiefe Schacht 2,55 m LW/Deckel 1000 / 600

Kanalart KM

max Tiefe m Material B

*2859

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

Oberfl.- Nutzung Anliegerstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante ***2859-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Reparatur**

Datum 2026-07-06

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise
					HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T = 3,0 m
					Manuell Schacht	Steigeisen ausbauen
					Manuell Schacht	Steigleiter von 2 m bis 3 m liefern und einbauen
						Schachtunterteil
					Vorflutsicherung	Absperrvorrichtung DN 100 - DN 300
					Manuell Schacht	Anschluss bis DN 200 neu anbinden
					Manuell Schacht	Gerinne bis DN 200 beschichten
					Manuell Schacht	Auftritt DN 200 bis DN 250 beschichten
						Schachtwand bis OK Konus
					Manuell PUR Schacht	Injektionspacker setzen
					Manuell PUR Schacht	PUR-Injektionsharz
					Manuell Schacht	Riss oder Fuge abdichten
					Manuell Schacht	Wandfläche über 0,5 m ² abdichten
					Manuell Schacht	Wandfläche Konus abdichten

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Schacht **2860**

*2860

Straße **URACHER STRASSE**

Tiefe Schacht 3,27 m LW/Deckel 1000 / 600

max Tiefe m Material B

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Inspektionsdatum --

Kanalart KM

Planungsvariante ***2860-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Reparatur**

Datum 2026-07-06

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise
					HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 3,0 m - 4,0 m
					Manuell Schacht	Steigeisen ausbauen
					Manuell Schacht	Steigleiter von 2 m bis 3 m liefern und einbauen
						Schachtunterteil
					Vorflutsicherung	Absperrvorrichtung DN 100 - DN 300
					Manuell Schacht	Gerinne bis DN 300 beschichten
					Manuell Schacht	Zulage Gerinneanpassung für seidl. Zulauf
					Manuell Schacht	Auftritt DN 300 bis DN 350 beschichten
					Manuell Schacht	Anschluss bis DN 300 neu anbinden
						Schachtwand bis OK Konus
					Manuell Schacht	Abreißversuch nach ZTV-SIB 90
					Manuell Schacht	Riss oder Fuge abdichten
					Manuell Schacht	Wandfläche über 0,5 m ² abdichten
					Manuell Schacht	Wandfläche Konus abdichten

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **URACHER STRASSE**

Inspektionsdatum --

Schacht **2861**

Tiefe Schacht 3,20 m LW/Deckel 1000 / 600

Kanalart KM

max Tiefe m Material B

*2861

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

Oberfl.- Nutzung Nebenstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante ***2861-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Reparatur**

Datum 2026-07-06

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken		Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel	Klasse	Technik	Hinweise
					HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T über 3,0 m - 4,0 m
					Manuell Schacht	Steigeisen ausbauen
					Manuell Schacht	Steigleiter von 2 m bis 3 m liefern und einbauen
						Schachtunterteil
					Vorflutsicherung	Absperrvorrichtung DN 100 - DN 300
					Manuell Schacht	Gerinne bis DN 300 beschichten
					Manuell Schacht	Auftritt DN 300 bis DN 350 beschichten
					Manuell Schacht	Zulage Gerinneanpassung für seidl. Zulauf
						Schachtwand bis OK Konus
					Manuell Schacht	Abreißversuch nach ZTV-SIB 90
					Manuell PUR Schacht	Injektionspacker setzen
					Manuell PUR Schacht	PUR-Injektionsharz
					Manuell Schacht	Riss oder Fuge abdichten
					Manuell Schacht	Wandfläche über 0,5 m² abdichten
					Manuell Schacht	Wandfläche Konus abdichten

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)

Ortsteil **Maichingen**

Straße **URACHER STRASSE**

Inspektionsdatum --

Schacht **2862**

Tiefe Schacht 2,42 m LW/Deckel 1000 / 600

Kanalart KM

max Tiefe m Material B

2862

Grundw. Schichtenwasser Stationierung

Oberfl.- Nutzung Anliegerstrasse - Befestigung Asphalt

Planungsvariante ***2862-1**

Verfahrenshauptgruppe: **Reparatur**

Datum 2026-07-06

UR*	Station	Schadensbild	Sanierungstechniken	Menge	Kosten
I/G	von	bis	Kürzel Klasse Technik Hinweise		
			Verkehrslenkung	Verkehrssicherung nach Regelplan 2 (Schächte)	1,00 St
			HD-Reinigung	Grundreinigung Schächte bis T = 3,0 m	1,00 St
			Vorflutsicherung	Absperrvorrichtung DN 100 - DN 300	2 St
			Manuell Schacht	Schachteinrichtung	1,00 St
				Schachtunterteil	
			Manuell Schacht	Anschluss bis DN 200 neu anbinden	1,00 St
			Manuell Schacht	Auftritt bis DN300 Kämpfer bis Scheitel herstellen	1,00 St
			Manuell Schacht	Gerinne bis DN 200 beschichten	1,00 St
				Schachtwand bis UK-Konus H= 1 m	
			Manuell PUR Schacht	Injektionspacker setzen	8 St
			Manuell PUR Schacht	PUR-Injektionsharz	2,4 l
			Manuell Schacht	Riss oder Fuge abdichten	9,42 m
			Manuell Schacht	Wandfläche über 0,5 m² abdichten	3,14 m²

* Untersuchungsrichtung der Stationierung (I= in Fließrichtung, G = gegen Fließrichtung)