

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

LV 1 Landschaftsbauarbeiten

Titel 1. Vorbereitende Arbeiten

1.01.	Baustelle einrichten Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten, vorhalten und abräumen.	1,00 St	€	€
1.02.	Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen räumen Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, mit Standfüßen, mit einseitiger Windsicherung im Untergrund verankert, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen und räumen.	190,00 m	€	€
1.03.	Baugelände abräumen getrennt lagern Baugelände abräumen, von Bauwerksresten, Schutt und Unrat, in zusammenhängender Fläche, anfallende Stoffe trennen und auf der Baustelle lagern.	2.250,00 m2	€	€
	STLB-Bau 2026-04 003			
1.04.	Baum fällen Durchm. 10-30cm H 5-10m lagern Baum fällen, aus geschlossenen Beständen unter Schonung des umgebenden Baumbestandes, Stammdurchmesser über 10 bis 30 cm, Baumhöhe über 5 bis 10 m, Astwerk und Abfallholz, anfallende Stoffe auf der Baustelle lagern, Geländeneigung steiler als 1:4 bis 1:2, lotrecht gemessene Böschungshöhe 4 m.	10,00 St	€	€
Summe Titel 1. Vorbereitende Arbeiten				€

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

Titel 2. Erdarbeiten

Bodeneigenschaften

Der vorhandene Bahndamm ist als historischer Erddamm aus Auffüllmaterial unbekannter Zusammensetzung anzusehen. Für das zu bearbeitende Gebiet liegen keine geotechnischen Gutachten zu den Boden- und Grundwasserverhältnissen oder Schadstoffbelastungen vor. Die Oberfläche im Baufeld ist größtenteils mit Gleisschotter bedeckt, dessen Schichtdicke nicht bekannt ist.

2.01. Boden lösen lagern Abtrag-T 1m

Boden ab Geländeoberfläche, profilgerecht lösen, fördern und lagern, Förderweg bis 0,2 km, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Abtragtiefe bis 1 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

128,00 m3 € €

2.02. Boden lösen fördern einbauen 0,2km Abtrag-T 1m Einbau-H 1m

Boden ab Geländeoberfläche, profilgerecht lösen, fördern und profilgerecht einbauen, Förderweg bis 0,2 km, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Unterbau und Untergrund durch Eigenlast der Einbaugeräte nicht höher verdichten als Verdichtungsgrad DPr 0,92, Abtragtiefe bis 1 m, Einbauhöhe bis 1 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

10,00 m3 € €

2.03. Pflanzgrube 150/150cm T 100cm lösen fördern einbauen 0,2km

Boden für Pflanzgrube, 150/150 cm, Tiefe 100 cm, lösen, fördern und profilgerecht einbauen, Sohle 10 cm tief lockern, Förderweg bis 0,2 km, Unterbau und Untergrund durch Eigenlast der Einbaugeräte nicht höher verdichten als Verdichtungsgrad DPr 0,92, Ausführung gemäß Zeichnung.

70,00 m3 € €

STLB-Bau 2026-04 002

2.04. Boden liefern einbauen Vegetationsfläche Neigung 1:4-1:2 GU verdichten

Boden, liefern, profilgerecht einbauen, für zukünftige Vegetationsflächen, Neigung der Böschung 1:4 bis 1:2, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), Unterbau und Untergrund durch Eigenlast der Einbaugeräte nicht höher verdichten als Verdichtungsgrad DPr 0,92, Einbauhöhe bis 1 m, Mengenermittlung nach Auftragprofilen, Ausführung gemäß Zeichnung.

10,00 m3 € €

Summe Titel 2. Erdarbeiten €

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

Titel 3. Stützmauer

STLB-Bau 2021-04 002

3.01.

Gründungssohle verdichten

Gründungssohle verdichten, für Streifenfundamente, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,95.

172,00 m2 € €

3.02.

Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch als Streifenfundament D 15cm

Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, Körnung 0/45, unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) RC-1 gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), liefern, als Streifenfundament, profilgerecht einbauen und verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Schichtdicke 15 cm, Breite der Sohle über 0,6 bis 0,7 m, Ausführung gemäß Zeichnung.

175,00 m2 € €

3.03.

Trockenmauer Stützwand Schwergewichtsmauer H bis 45cm

Trockenmauer als Stützwand, einhäutig, Schwergewichtsmauer aus Natursteinblöcken, Steinhöhe 40 bis 45 cm, Steinlänge mind. 1,5-fache Höhe, Mauerwerksdicke an der Krone über 30 bis 40 cm, Höhe 40 bis 45 cm, Ausführung gemäß Zeichnung.

52,00 m € €

3.04.

Trockenmauer Stützwand Schwergewichtsmauer H bis 85cm

Trockenmauer als Stützwand, einhäutig, Schwergewichtsmauer aus Natursteinblöcken, Steinhöhe 40 bis 45 cm, Steinlänge mind. 1,5-fache Höhe, Mauerwerksdicke an der Krone über 30 bis 40 cm, Anlauf/Dossierung über 5 bis 10 %, Höhe 80 bis 85 cm, Ausführung gemäß Zeichnung.

120,00 m € €

3.05.

Bauwerk hinterfüllen verdichten Einbau-H 0,8m Schotter-Splitt-

Bauwerk profilgerecht hinterfüllen, einschl. Stoffe verdichten, Einbauhöhe bis 0,8 m, Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, Körnung 0/45, unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) RC-1 gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), liefern, Ausführung gemäß Zeichnung.

26,00 m3 € €

Summe Titel 3. Stützmauer €

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

Titel 4. Vegetationstechnische Arbeiten

4.01. Oberboden liefern auftragen BG4b GU in Einzelflächen D 15-20cm

Oberboden, liefern, profilgerecht auftragen, Bodengruppe 4b
DIN 18915 (bindig, kiesig), eine Bodengruppe, Bodengruppe
1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), in Einzelflächen
zwischen Wurzelballen des Gehölzübertrags, Neigung
Auftragsfläche 1:4 bis 1:3, Auftragsdicke über 15 bis 20 cm,
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragstelle.

630,00 m2 € €

4.02. Zulage Handarbeit für Oberbodenauftrag

Zulage für Oberbodenauftrag in Handarbeit, Lücken zwischen
Wurzelballen verpflanzter Sträucher und Vegetationsstücken
füllen.

780,00 m2 € €

STLB-Bau 2026-04 003

4.03. Pflanzgrube verfüllen Gemisch 60% Oberboden BG3b Boden liefern 30%

Pflanzgrube verfüllen, mit Gemisch aus 60 Vol.-%
Oberboden, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig,
kiesig), Boden liefern, 30 Vol.-% Sand Körnung 0/2, 10 Vol.-%
Rindenhumus, gütegesichert, Pflanzgrube 150/150 cm,
Schichtdicke 100 cm, Anteil der nichtgeneigten Fläche 60 %,
Neigung der Restfläche 1:4 bis 1:3.

66,00 m3 € €

Summe Titel 4. Vegetationstechnische Arbeiten €

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

Titel 5. Pflanzarbeiten

Einpflanzen nach FLL / Kalkulationshinweise

Die Pflanzen der Untertitel 'Sträucher' und 'Bäume' sind zu liefern und einzupflanzen.

Das Einpflanzen nach DIN 18916 beinhaltet alle Nebenleistungen und Leistungen, die nach der gewerblichen Verkehrssitte dazugehören, wie sie in der Veröffentlichung der FLL Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. "Besondere Leistungen, Nebenleistungen und gewerbliche Verkehrssitte bei Landschaftsbau-Fachnormen DIN 18915 bis 18920" aufgeführt sind.

Diese sind insbesondere: Pflanzschnitt, Entfernen von beschädigten Pflanzenteilen, Herstellen der Gießmulden für Großgehölze und Solitärpflanzen, Ausheben des Pflanzlochs, dabei Beseitigen von Verfestigungen der Pflanzlochwände und -sohle, Wurzelschnitt ballenloser Pflanzen, bei Containerpflanzen, durchschneiden von Spiral- und Würgewurzeln und Aufreißen des Wurzelfilzes, Öffnen der Verknotungen des Ballenleins, Lösen des Zugdrahts (außer bei Unterflurverankerung), Entfernen von nicht verrottbaren Containern, Töpfen und Folienbeuteln, Anwässern im Rahmen des Pflanzvorgangs.

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

Untertitel 5.1. Ansaat

STLB-Bau 2026-04 003

5.1.01. **Feinplanum Rasenfläche BG4b GU**

Feinplanum für Rasenfläche, zulässige Abweichung von der Ebenheit bei 4 m 10 cm/bei 2 m 8 cm (Kategorie 1) DIN 18917, Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen setzen, Bodengruppe 4b DIN 18915 (bindig, kiesig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3, Ausführung gemäß Zeichnung.

105,00 m2 € €

STLB-Bau 2026-04 003

5.1.02. **Rasen ansäen Landschaftsrasen RSM7.2.2 15g/m2**

Rasen ansäen, Landschaftsrasen, RSM Rasen 7.2.2
Landschaftsrasen - Trockenlagen mit Kräutern,
Saatgutmenge 15 g/m2, Neigung der Fläche steiler als 1:4 bis 1:2, Ausführung gemäß Zeichnung.

105,00 m2 € €

Summe Untertitel 5.1. Ansaat €

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

Untertitel 5.2. Gehölzübertrag

Gehölzübertrag

Die Gehölzentnahme erfolgt aus dem Bestand in der angrenzenden bewachsenen Böschung, Neigung der Entnahmestelle über 1:4 bis 1:2, Breite Einzelgehölz bis 200 cm, mit Tieflöffel, Löffelinhalt mind. 1000 l, Äste vor Aushub mit Baggerlöffel anlegen, Transportweg innerhalb Baustelle bis 200 m, höhengerecht in vorbereitetes Planum einpflanzen, seitlich mit Oberboden andecken, Aufwuchs und Jungtriebe an der Oberfläche nicht entfernen und nicht abdecken.

STLB-Bau 2026-04 003

5.2.01. Strauch herausnehmen mB transp. pflanzen B 100-200cm

Strauch herausnehmen, mit Ballen, transportieren und pflanzen, Bewuchsbreite über 100 bis 200 cm, Neigung der Entnahmestelle über 1:4 bis 1:2.

40,00 St € €

STLB-Bau 2026-04 003

5.2.02. Vegetationsstück verpflanzen Strauchbestand flächig abheben D 50cm

Vegetationsstück verpflanzen, Strauchbestand, flächig abheben, Größe der Einzelstücke über 0,75 bis 1 m2, Dicke 50 cm, in vorbereitetes Planum pflanzen, Aufmaß an der Entnahmestelle.

260,00 m2 € €

5.2.03. Entnahmestelle verfüllen Boden vorh.

Entnahmestelle von Sträuchern und Vegetationsstücken mit Boden verfüllen, vorhandener Boden auf Baustelle gelagert.

128,00 m3 € €

Summe Untertitel 5.2. Gehölzübertrag €

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

Untertitel 5.3. Sträucher

5.3.01. Cornus sanguinea Str 2xv C 3 h 80-100cm liefern einpflanzen

Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel) Str 2xv C 3, h 80 bis 100 cm, liefern und einpflanzen.

30,00 St € €

STLB-Bau 2026-04 004

5.3.02. Corylus avellana Str 2xv C 3 h 80-100cm liefern einpflanzen

Corylus avellana (Gewöhnliche Hasel) Str 2xv C 3, h 80 bis 100 cm, liefern und einpflanzen.

30,00 St € €

STLB-Bau 2026-04 004

5.3.03. Euonymus europaeus Str 2xv C 3 h 80-100cm liefern einpflanzen

Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen) Str 2xv C 3, h 80 bis 100 cm, liefern und einpflanzen.

30,00 St € €

STLB-Bau 2026-04 004

5.3.04. Ligustrum vulgare Str 2xv C 3 h 60-100cm liefern einpflanzen

Ligustrum vulgare (Gewöhnlicher Liguster) Str 2xv C 3, h 60 bis 100 cm, liefern und einpflanzen.

30,00 St € €

STLB-Bau 2026-04 004

5.3.05. Prunus spinosa Str 2xv C 3 h 60-100cm liefern einpflanzen

Prunus spinosa (Gewöhnliche Schlehe) Str 2xv C 3, h 60 bis 100 cm, liefern und einpflanzen.

30,00 St € €

STLB-Bau 2026-04 004

5.3.06. Rosa canina Str 2xv C h 60-100cm liefern einpflanzen

Rosa canina (Hunds-Rose) Str 2xv C, h 60 bis 100 cm, liefern und einpflanzen.

30,00 St € €

STLB-Bau 2026-04 004

5.3.07. Sambucus nigra Str 2xv C 5 h 60-100cm liefern einpflanzen

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) Str 2xv C 5 h 60 bis 100 cm, liefern und einpflanzen.

30,00 St € €

Summe Untertitel 5.3. Sträucher €

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

Untertitel 5.4. Bäume

STLB-Bau 2026-04 004			
5.4.01.	Acer campestre H 3xv mDb StU. 18-20cm h 350-400cm liefern einpflanzen		
	Acer campestre (Feld-Ahorn) H 3xv mDb, StU. 18 bis 20 cm, h 350 bis 400 cm, Substrateigenschaft gemäß FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2, liefern und einpflanzen Pflanzgrubenbauweise 1 (nicht überbaubar).		
	8,00 St	€	€
STLB-Bau 2026-04 004			
5.4.02.	Carpinus betulus H 3xv mDb StU. 18-20cm h 350-400cm liefern		
	Carpinus betulus (Hainbuche) H 3xv mDb, StU. 18 bis 20 cm, h 350 bis 400 cm, Substrateigenschaft gemäß FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2, Pflanzgrubenbauweise 1 (nicht überbaubar), liefern und einpflanzen.		
	8,00 St	€	€
STLB-Bau 2026-04 004			
5.4.03.	Quercus petraea H 4xv mDb StU. 18-20cm h 300-350cm liefern einpflanzen		
	Quercus petraea (Trauben-Eiche) H 4xv mDb, StU. 18 bis 20 cm, h 300 bis 350 cm, Substrateigenschaft gemäß FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2, Pflanzgrubenbauweise 1 (nicht überbaubar), liefern und einpflanzen.		
	7,00 St	€	€
STLB-Bau 2026-04 004			
5.4.04.	Quercus robur H 3xv mDb StU. 18-20cm h 300-350cm liefern einpflanzen		
	Quercus robur (Stiel-Eiche) H 3xv mDb, StU. 18 bis 20 cm, h 300 bis 350 cm, Substrateigenschaft gemäß FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2, Pflanzgrubenbauweise 1 (nicht überbaubar), liefern und einpflanzen.		
	7,00 St	€	€
STLB-Bau 2026-04 003			
5.4.05.	Pflanzenverankerung Pfahl-Dreibock Rahmen Halbrundhölzer Kokosstrick		
	Pflanzenverankerung mit Pfahl-Dreibock mit Rahmen aus Halbrundhölzern, Pfahl, weißgeschält, Bindegurt aus Kokosstrick.		
	30,00 St	€	€
STLB-Bau 2021-04 003			
5.4.06.	Verdunstungs-/Stammschutz Stamm Stammschutzanstrich Durchm. bis 15cm H		
	Verdunstungs- und Stammschutz am Stamm mit Stammschutzanstrich, Mindest-Wirksamkeitsdauer 5 Jahre, Farbton weiß, Stammdurchmesser bis 15 cm, Stammhöhe bis 2,5 m.		
	30,00 St	€	€
Summe Untertitel 5.4. Bäume			€
Summe Titel 5. Pflanzarbeiten			€

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

Titel 6. Fertigstellungspflege

Pflegearbeiten Fertigstellungspflege DIN 18916 / 18917

Für die Ausführung der Pflegearbeiten als Fertigstellungspflege gelten DIN 18916 bzw. DIN 18917. Die Leistungen beginnen am Zeitpunkt der Pflanzung bzw. Ansaat und enden mit der Abnahme der Pflanzung nach dem Austrieb im Sommer des folgenden Kalenderjahres. Die erforderlichen Teilleistungen sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig auszuführen, die Ausführung jeder Teilleistung ist dem AG spätestens 3 Werkstage vor Beginn anzuzeigen, die vorgesehenen Pflegeleistungen sind durchschnittliche Regelannahmen.

Positionsmenge und Abrechnung Pflegegänge

Im Einheitspreis der Pflegepositionen sind alle geforderten Arbeitsgänge einzurechnen. Die Preis des einzelnen Arbeitsgangs errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Pflegegänge.

Beispiel: 2000 m2 mit 5 AG, Einheitspreis = 2000 m2 insgesamt 5x bearbeiten.
Preis für 1 Arbeitsgang = Einheitspreis / 5 AG.

Für die Abrechnung bei abweichender Anzahl Arbeitsgänge gilt: Bearbeitete Menge * Ausgeführte Arbeitsgänge / Ausgeschriebene Arbeitsgänge = Abrechnungsmenge. § 2 VOB/B bleibt unberührt.

Abrechnung Fertigstellungspflege

Die Leistungen dieses Titels können erst nach erfolgter Abnahme der Pflanzung bzw. Ansaat nach Beenden der Fertigstellungspflege schlussgerechnet werden.

Pflegearbeiten Ausführung

Die erforderlichen Teilleistungen der Fertigstellungspflege sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig auszuführen, die Ausführung jeder Teilleistung ist dem AG spätestens 3 Werkstage vor Beginn anzuzeigen, die vorgesehenen Pflegeleistungen sind durchschnittliche Regelannahmen.

STLB-Bau 2026-04 003

6.01. Gießrand HDPE Gesamt-H 40cm D 1,5mm Einbautiefe 200mm Durchm. 75-100cm

Gießrand, aus HDPE, Gesamthöhe 40 cm, Dicke 1,5 mm, Einbautiefe 200 mm, Durchmesser über 75 bis 100 cm, Stöße verklemmen.

30,00 St € €

6.02. Wässern Pflanzung Hochstämme StU. 18-20cm 100l /St 20Arbeitsgänge

Wässern der Pflanzung, Hochstämme, Stammumfang 18 bis 20 cm, in Gießrand aus Kunststoff, Gießrand aus Kunststoff wird gesondert vergütet, Wasser liefern, Wassermenge je Arbeitsgang mind. 100 l/St, 20 Arbeitsgänge, Abrechnung nach bewässerten Einheiten, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge.

30,00 St € €

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
6.03.	Wässern Pflanzung Sträucher Jungpflanzen 20l /St 20Arbeitsgänge		
	Wässern der Pflanzung, Sträucher, Jungpflanzen, Wasser liefern, Wassermenge je Arbeitsgang mind. 20 l/St, 20 Arbeitsgänge, Abrechnung nach bewässerten Einheiten, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge.		
	210,00 St	€	€
	STLB-Bau 2026-04 003		
6.04.	Wässern Rasen Landschaftsrasen 15l/m2 20Arbeitsgänge		
	Wässern der Rasenfläche, Landschaftsrasen, Wasser liefern, Menge je Arbeitsgang ca. 15 l/m2, 20 Arbeitsgänge, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge.		
	105,00 m2	€	€
	STLB-Bau 2026-04 003		
6.05.	Mähen Landschaftsrasen 1Schnitt Schnittgut lagern		
	Mähen von Landschaftsrasen, Neigung der Fläche steiler als 1:4 bis 1:2, ein Schnitt, Schnittgut auf der Baustelle lagern.		
	105,00 m2	€	€
6.06.	Düngen Pflanzfläche organ.-mineral.Dünger 1 Arbeitsgang		
	Düngen der Pflanzfläche, mit organisch-mineralischem Dünger, fest, Menge 5 g N (Stickstoff) pro m2 pro Arbeitsgang, in einem Arbeitsgang (Frühjahr).		
	890,00 m2	€	€
	STLB-Bau 2026-04 003		
6.07.	Düngen Bäume Baumscheibendüngung Durchm. bis 10cm mineral.Dünger		
	Düngen von Bäumen, Baumscheibendüngung, gemäß FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 1, Stammdurchmesser bis 10 cm, mineralischer Dünger, granuliert, 60 g Dünger je cm Stamm-Durchmesser.		
	30,00 St	€	€
6.08.	Durchputzen Pflanzfläche 2Arbeitsgänge lagern		
	Durchputzen der Pflanzung, Pflanzfläche, Unrat und Abfall aufsammeln, 2 Arbeitsgänge, auf der Baustelle lagern.		
	890,00 m2	€	€
	Summe Titel 6. Fertigstellungspflege		
			€

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

Titel 7. Entsorgung

STLB-Bau 2026-04 087

7.01. Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN

Sonstige Bau- und Abbruchabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung
nach Wiegekarte.

1,00 t € €

STLB-Bau 2026-04 087

7.02. Abfall nicht gefährlich AVV200201 nicht schadstoffbelastet LKW AN

Siedlungsabfälle, Garten- und Parkabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung
nach Wiegekarte.

3,00 t € €

STLB-Bau 2026-04 087

7.03. Abfall nicht gefährlich AVV200301 nicht schadstoffbelastet LKW AN

Siedlungsabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 200301 gemischte Siedlungsabfälle,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung
nach Wiegekarte.

0,50 t € €

STLB-Bau 2026-04 087

7.04. Abfall nicht gefährlich AVV200307 nicht schadstoffbelastet LKW AN

Siedlungsabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 200307 Sperrmüll,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung
nach Wiegekarte.

0,50 t € €

Summe Titel 7. Entsorgung €

Summe LV 1 Landschaftsbauarbeiten €

Zusammenfassung

Titel 1. Vorbereitende Arbeiten _____ €

Titel 2. Erdarbeiten _____ €

Titel 3. Stützmauer _____ €

Titel 4. Vegetationstechnische Arbeiten _____ €

Untertitel 5.1. Ansaat _____ €

Untertitel 5.2. Gehölzübertrag _____ €

Untertitel 5.3. Sträucher _____ €

Untertitel 5.4. Bäume _____ €

Titel 5. Pflanzarbeiten _____ €

Titel 6. Fertigstellungspflege _____ €

Titel 7. Entsorgung _____ €

Gesamt netto _____ €

zzgl. 19,0 % MwSt _____ €

Gesamt brutto _____ €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift