LEGENDE

- Bearbeitungsgrenze BA1 West
- Bauzaun H=2,00m (Baumschutz)
- Planung BA2 West
- Abbruch
- Dämmung Bestandsgebäude
- Gehölz Bestand
- Jungbaum Umpflanzung
- Heckenpflanzung Carpinus betulus He 2xv mB geschn. H 125-150cm
- Salix rosmarinifolia Str 2xv, C H 60-100cm
- Amelanchier ovalis Str 2xv, C H 60-100cm
- Heckenpflanzung Ribes alpinum 'Schmidt' He 2xv mB geschn. H 125-150cm 3 Stk./lfm
- Heckenpflanzung Ligustrum vulgare He 2xv mB geschn. H 125-150cm 2 Stk./lfm
- Heckenpflanzung Aronia prunifolia 'Nero' He 2xv mB geschn. H 125-150cm 2,5 Stk./lfm
- Rasenfläche wiederherstellen
- Oberbodenauftrag D=30cm
- Zwischenansaat Blumenwiese
- Zaunanlage lt. Dt. 111

- 476.00 Höhe Bestand
- 476.00 Höhe Planung
- 476.00 veränderte Höhe Planung
- 2.5% Entwässerungsgefälle Planung
- Mischwasserkanal Bestand
- Entwässerungsleitung Planung
- Muldenrinne Betonstein lt. Dt. 106
- Ablauf Entwässerung 30x30cm
- Fassadenrinne lt. Dt. 116
- Retentionsmulde lt. Dt. 117
- Belagsfläche Betonsteinplatten lt. Dt. 102
- Belagsfläche Betonsteinpflaster lt. Dt. 101
- Belagsfläche Holzhackschnitzel lt. Dt. 109
- Traufstreifen Betonsteinplatten lt. Dt. 108
- Traufstreifen Betonsteinplatten lt. Dt. 107
- Einfassung Einzeiler lt. Dt. 103
- Einfassung Stahlband lt. Dt. 105
- Einfassung Robinienstämme lt. Dt. 110

Bei den angegebenen Höhenkoten handelt es sich um relative Höhen in Bezug zur angenommenen FFB Gartengeschoss 330,18.

Sämtliche Maße und Höhen sind örtlich zu prüfen und mit der Bauüberwachung abzustimmen.

INDEX	ÄNDERUNGSINHALT	GEZ.	GEPR.	DATUM
B	Entfall Stahlliner, Ersatz Stahlliner mit Einzeiler, Anpassung Traufplatten, Entfall Fassadenrinne im Ber. Nebeneingang UG (BA1), Anpassung Höhen- und Gefälleplanung im Ber. geschwungener Fußweg großes Spielgerät, Verschiebung Schaukel, Anpassen Verlauf Einzeiler im Randbereich Platzfläche West, Anpassung Verlauf Muldenrinne kleines Spielgerät	SBr	CT	14.04.26
A	Anpassung Höhenplanung, Anpassung Gefälleplanung, Anpassen Fassadenrinne, Ergänzung pro-jektbezogene Höhenangaben, Nennung/-zugänge Stadtwerke, Anpassung Wegeverbindung Spielgerät Bestand, Verschiebung Heckenpflanzung	SBr	CT	13.02.26



Roßdorfschule

Erweiterung Roßdorfschule

Neuanlage Schulhof Freianlagen West

Hans-Möhrle-Straße 10, 72622 Nürtingen

Planinhalt:
Ausführungsplanung

Lageplan Freianlagen BA1 Nord

Plannr.: 24-17_5_L_01	Index: B	Plangröße (original in mm): 770 x 1350	
Datum: 24.11.25	Stand: 14.04.26	Maßstab: 1:50	

Gezeichnet / Gesch.: SBr / CT

Bauherr:
Stadt Nürtingen
Tiefbauamt
Marktstraße 1
72622 Nürtingen

Architekt:
TÜNNEMANN
LANDSCHAFTSARCHITEKTUR
HEILIGKREUZSTR. 20 72622 NÜRTINGEN
TEL. 0 70 22 / 27 95 70 FAX 0 70 22 / 3 36 53
info@tuennemann-landschaftsarchitektur.de
www.tuennemann-landschaftsarchitektur.de