LEGENDE

- Bearbeitungsgrenze BA1 West
- Bauzaun H=2,00m (Baumschutz)
- Planung BA2 West
- Abbruch
- Gehölz Bestand
- Jungbaum Umpflanzung
- Heckenpflanzung Carpinus betulus He 2xv mB geschn. H 125-150cm
- Salix rosmarinifolia Str 2xv, C H 60-100cm
- Amelanchier ovalis Str 2xv, C H 60-100cm
- Heckenpflanzung Cornus mas He 2xv mB geschn. H 125-150cm
- Heckenpflanzung Ligustrum vulgare He 2xv mB geschn. H 125-150cm
- Heckenpflanzung Aronia prunifolia 'Nero' He 2xv mB geschn. H 125-150cm
- Rasenfläche Bestand
- Rasenfläche wiederherstellen
- Pflanzfläche (Herstellung in BA2)
- Oberbodenauftrag D=30cm
- Zwischenansaat Blumenwiese
- 476,00 Höhe Bestand
- 476,00 Höhe Planung
- 2,5% Entwässerungsgefälle Planung
- Mischwasserkanal Bestand
- Entwässerungsleitung Planung
- Muldenrinne Naturstein lt. Dt. 106
- Ablauf Entwässerung 30x30cm
- Retentionsmulde lt. Dt. 117
- Belagsfläche Betonsteinplatten lt. Dt. 102
- Belagsfläche Kleinsteinpflaster lt. Dt. 101
- Belagsfläche Holzhackschnitzel lt. Dt. 109
- provisorische Asphalttragschicht lt. Dt. 116
- Traufstreifen Betonsteinplatten lt. Dt. 108
- Einfassung Einzeiler lt. Dt. 103
- Einfassung Stahlband lt. Dt. 105
- Einfassung Robinienstämme lt. Dt. 110
- Zaunanlage lt. Dt. 105

Sämtliche Maße und Höhen sind örtlich zu prüfen und mit der Bauüberwachung abzustimmen.

INDEX	ÄNDERUNGSINHALT	GEZ.	GEPR.	DATUM

VORABZUG

Roßdorfschule

Erweiterung Roßdorfschule

Neuanlage Schulhof
Freianlagen West

Hans-Möhrle-Straße 10, 72622 Nürtingen

Planinhalt:
Ausführungsplanung

Lageplan Freianlagen BA1 Ost

Plannr.:	Index	Plangröße (orginal in mm):
24-17_5_L_03		670 x 590
Datum:	Stand	Maßstab
26.03.25		1:100

Gezeichnet / Geprüft: SBr / CT

Bauherr:
Stadt Nürtingen
Tiefbauamt
Marktstraße 1
72622 Nürtingen

Architekt:
TÜNNEMANN
LANDSCHAFTSARCHITEKTUR
HEILIGKREUZSTR. 20 72622 NÜRTINGEN
TEL. 0 70 22 / 3 93 11 FAX 0 70 22 / 3 36 53
info@tuennemann-landschaftsarchitektur.de
www.tuennemann-landschaftsarchitektur.de