


AA-03.4	Filtervlies 105g/m²
AA-02.0	Dränagematte 1,35kg/m²
AA-03.3	Trenn-/Schutz-/Speichervlies 300g/m²
AA-00.01	Begrünungsaufbau extensiv / Wartungsweg / PV-Anlage siehe Außenanlagenplanung

MB271 - 01.02	Gitterrost Maschenteilung 33,3 x 33,3mm Tragstäbe 60/3mm Lichte Stützweite 800mm feuerverzinkt, inkl. Rahmen
MB271 - 00.08	Stahlträger. HEB 100 feuerverzinkt als Unterkonstruktion für Gitterroste an UK verschraubt
MB271 - 00.01	Kopfplatte, Stahl als Abschluss des Hohlprofils, damit verschweißt feuerverzinkt
MB271 - 00.09	Stahlhohlrohrprofil, HQ 80-3 feuerverzinkt mit Kopf-/Fußplatte verschweißt an Rohboden verschraubt
MB271 - 00.11	Fußplatte, Stahl als Abschluss des Hohlprofils, damit verschweißt an Rohdecke geschraubt und gedübelt feuerverzinkt

DA-46.1	Bautenschutzmatte
DA-3.1	Elastomerbitumen Abdichtung 2-lagig, vollflächig verschweißt, durchwurzelungsfest Oberlage: Polymerbitume PYE KTP 300 S5 Unterlage: Elastomerbitumen PYE-KTG KSP3
DA-1.02	Gefälledämmung ($\geq 2\%$) aus Mineralwolleplatten Anwendungsgebiet nach DIN V 4108-10: DAA, $\lambda \leq 0,040$ W/mK - Bemessungswert, nichtbrennbar, Druckfestigkeit ≥ 70 kPa, mit Mineralvlieskaschierung, vollflächig geklebt
DA-1.01	Grunddämmung / Stufendämmung aus Mineralwolleplatten Anwendungsgebiet nach DIN V 4108-10: DAA, $\lambda \leq 0,040$ W/mK - Bemessungswert, nichtbrennbar, Druckfestigkeit ≥ 70 kPa, vollflächig geklebt
DA-3.3	Flüssigabdichtung, durchwurzelungsfest Flüssigkunststoff gen. Elastomerbitumen in mind. 3 Schichten verlegt
DA-3.5	Flüssigabdichtung, Flüssigkunststoff gen. Polymerbitume durchwurzelungsfest, mit Sandstrahlen in mind. 3 Schichten verlegt

RB-02.1	Stahlbetondecke Oberfläche abgezogen u. geglättet
RB-03.8	Notabdichtung Elastomerbitumen 1-lagig, dampfdicht



VORABZUG

Plan erstellt N&P	Plan bearbeitet N&P	Projektleitung N&P	Amtsleitung	Freigabe
----------------------	------------------------	-----------------------	-------------	----------