

Universitätsklinikum Heidelberg Herzzentrum und Informatics for Life
Leistungsverzeichnis DA 140 Dachabdichtungsarbeiten

Kurzmassen

Hauptgebäude:

Ca. 7700 m² Vorhandene Dampfbremsen kontrollieren und ausbessern

Ca. 850 m² neue Dampfbremse auf Stahldach, Bitumen-Schweißbahn

Ca. 5400 m² Gefälledämmschicht Mineralwolle

Ca. 1650 m² Gefälledämmschicht Calciumsilikathydrat

Ca. 7700 m² 2-lagige Abdichtung, Polymerbitumenbahnen, Oberlage wurzelfest

Ca. 7060 m² Schutzlage über Dachbahn

Ca. 160 m Arbeitsschutzgeländer, auflastgehalten

11 Stück Lichtkuppeln RWA

Aufstockmaßnahme:

Ca. 3310 m² Vorhandene Dampfbremsen kontrollieren und ausbessern

Ca. 310 neue Dampfbremse auf Stahldach, Bitumen-Schweißbahn

Ca. 3060 m² Gefälledämmschicht Mineralwolle

Ca. 3600 m² 2-lagige Abdichtung, Polymerbitumenbahnen, Oberlage wurzelfest

Ca. 3060 m² Schutzlage über Dachbahn

Ca. 80 m Arbeitsschutzgeländer, auflastgehalten

5 Stück Lichtkuppeln RWA