Bieter	Vergabenummer VE353.06	Datum 22.10.2026
Baumaßnahme UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg		
Leistung 353.06 Bodenbelagsarbeiten Beschichtungen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
1.	**BODENBESCHICHTUNGEN HAUPTGEBÄUDE**								
1.1.	**BAUSTELLENEINRICHTUNG**								
1.1.1.	**BAUSTELLENEINRICHTUNG**								
10.	Baustelleneinrichtung einrichten	1,000	St						
20.	Baustelleneinrichtung vorhalten	55,000	Wo						
30.	Baustelleneinrichtung räumen	1,000	St						
1.1.2.	**DOKUMENTATION / MUSTER / SONSTIGES**								
10.	Werkstattzeichnungen	1,000	psch						
20.	Bemusterung	1,000	psch						
30.	Musterflächen	10,000	St						
40.	Bauablaufplanung	1,000	psch						
50.	Baufristenplan, Balkenplan	1,000	psch						
60.	Dokumentation	1,000	psch						
70.	Nutzung der Datenplattform	1,000	psch						
80.	Attribuierung (LOI) gemäß AIA (angefertigt oder fremdbezogen, Excel-Format)	1,000	psch						
90.	Umsetzung BIM Anforderungen - Digitale Baudokumentation mit Modellbezug	1,000	psch						
100.	Mängelmanagement	1,000	psch						
110.	Umsetzung der BVB-LEAN	1,000	psch						
120.	Teilnahme an Sonderworkshops LEAN	3,000	Stk						
1.2.	**BESCHICHTUNGSARBEITEN**								
1.2.1.	**VORBEREITENDE ARBEITEN**								
10.	Rissprüfung und Hohlstellenortung	1,000	psch						
20.	Untergrundprüfung vor Ausführung, Feuchte, Druckfestigkeit	200,000	St						
30.	Ermittlung der Saugfähigkeit und Festigkeit der Tragschicht	200,000	St						
40.	Prüfen der Rautiefe nach DAfStb 2001-10	200,000	Stk						
50.	Arbeitsfugen und Risse schließen/vernadeln	300,000	m						
60.	Rissverfüllung Tränkverfahren	200,000	m						
70.	Qualitätsprüfung	100,000	St						
80.	Messen der Umgebungsbedingungen	1,000	psch						
90.	Prüfergebnisse zusammenstellen	1,000	psch						
100.	Kontrolle der Verarbeitungsbedingungen	1,000	psch						
110.	Zusätzliche Untergrundreinigung	9.040,000	m²						
120.	Untergrundvorbereitung Kugelstrahlen Bodenplatten	9.040,000	m²						
130.	Grundierung auf Bodenplatten als Feuchtigkeitssperre (Dampfbremse)	6.670,000	m2						

Bieter	Vergabenummer VE353.06	Datum 22.10.2026
Baumaßnahme UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg		
Leistung 353.06 Bodenbelagsarbeiten Beschichtungen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
140.	ECC-Beschichtung diffusionsfähig 2,5 mm	6.670,000	m2						
150.	Zusätzliches Schleifen vor Einbau des finalen Belags	6.670,000	m2						
160.	Grundierung abgestreut	2.370,000	m²						
170.	Kratzspachtelung Egalisierung bis 2 mm	2.370,000	m²						
180.	Zusätzliches Schleifen vor Einbau des finalen Belags	2.370,000	m2						
190.	Kratzspachtelung Egalisierung bis 2 mm	2.370,000	m²						
200.	Zusätzliche Untergrundreinigung	2.980,000	m²						
210.	Untergrundvorbereitung Kugelstrahlen Zementestriche	2.980,000	m²						
220.	Grundierung abgestreut	2.980,000	m²						
230.	Kratzspachtelung Egalisierung bis 2 mm	2.980,000	m²						
240.	Zusätzliches Schleifen vor Einbau des finalen Belags	2.980,000	m2						
1.2.2.	**BESCHICHTUNG EPOXIDHARZ STANDARD Typ 1.1**								
10.	Grundierung abgestreut	4.225,000	m²						
20.	Beschichtung 2mm Schichtstärke, auf 2-komponentig Epoxidharzbeschichtung R9	4.225,000	m²						
30.	Ausführung in Sonderfarbton	400,000	m²						
40.	Rutschhemmende Deckversiegelung R 9 transparent	3.990,000	m²						
50.	Zulage Ausführung Belag mit Rutschhemmung R10	135,000	m²						
60.	Zulage Ausführung Belag mit Rutschhemmung R11	100,000	m²						
70.	Sockelausbildung 100 mm auf Bodenplatte	2.530,000	m						
80.	Sockelausbildung 100 mm auf Estrichen	1.190,000	m						
90.	Anarbeiten Belag und Sockel an Stützen	4,000	St						
100.	Anarbeiten Belag und Sockel an Türen	226,000	St						
110.	Eckausbildungen Sockel	925,000	St						
120.	Anarbeiten Belag und Sockel an Wandvorlagen	43,000	St						
130.	Grundreinigung	4.225,000	m²						
140.	Einpflege seidenmatt	4.225,000	m²						
150.	Zulage für Ausführung Rampe Gefälle 5,5%	58,000	m2						
160.	Zulage für Ausführung Rampe Gefälle 5,3%	15,000	m2						
170.	Zulage für Ausführung Rampe Gefälle 2,5%	10,000	m2						
180.	Zulage für Ausführung Rampe Gefälle 6%	43,000	m2						

Bieter	Vergabenummer VE353.06	Datum 22.10.2026
Baumaßnahme UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg		
Leistung 353.06 Bodenbelagsarbeiten Beschichtungen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
190.	Zulage für Ausführung Rampe Gefälle 4%	36,000	m2						
200.	Zulage für Ausführung Rampe Gefälle 3%	39,000	m2						
210.	Fugenprofil	60,000	m						
220.	Bodenmarkierung, B ca. 4 cm	48,000	m						
230.	Anschluss an Bestand, Bewegungsfugenprofil	2,500	m						
240.	Markierungen AWT-Gang, gelb-schwarz schraffiert	870,000	m2						
250.	Schleifen Treppenstufen Beton Breite 165 cm	22,000	St						
260.	Schleifen Treppenstufen Beton Breite 245 cm	11,000	St						
270.	Grundierung abgestreut Treppenstufen Breite 165 cm	22,000	St						
280.	Grundierung abgestreut Treppenstufen Breite 245 cm	11,000	St						
290.	Kratzspachtelung Egalisierung bis 2 mm Treppenstufe Breite 165 cm	22,000	St						
300.	Zusätzliches Schleifen Egalisierung Treppenstufen Breite 165 cm, vor Einbringung der Endbeläge	22,000	St						
310.	Kratzspachtelung Egalisierung bis 2 mm Treppenstufe Breite 245 cm	22,000	St						
320.	Zusätzliches Schleifen Egalisierung Treppenstufen Breite 245 cm, vor Einbringung der Endbeläge	11,000	St						
330.	Beschichtung 2mm Schichtstärke, auf Treppenstufen Breite 165 cm	22,000	St						
340.	Beschichtung 2mm Schichtstärke, auf Treppenstufen Breite 245 cm	11,000	St						
350.	Rutschhemmende Deckversiegelung R 9 auf Treppenstufe Breite 165 cm	22,000	St						
360.	Rutschhemmende Deckversiegelung R 9 auf Treppenstufe Breite 245 cm	11,000	St						
370.	Stufen vorne mit Rutschfestem Streifen R10 Breite165 cm	22,000	St						
380.	Stufen vorne mit Rutschfestem Streifen R10 Breite 245 cm	11,000	St						
390.	Grundreinigung Treppenstufen Breite 165 cm	22,000	St						
400.	Einpflege seidenmatt Treppenstufe Breite 165 cm	22,000	St						
410.	Grundreinigung Treppenstufen Breite 245 cm	11,000	St						
420.	Einpflege seidenmatt Treppenstufe Breite 245 cm	11,000	St						
430.	Bodenmarkierung, B ca. 2-4 cm	9,000	m						
440.	Lösemittelarme Korrosionsschutzbeschichtung Treppenstufen	27,000	St						

Bieter	Vergabenummer VE353.06	Datum 22.10.2026
Baumaßnahme UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg		
Leistung 353.06 Bodenbelagsarbeiten Beschichtungen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
450.	Grundierung abgestreut Treppenstufen Breite 150 cm	27,000	St						
460.	2-komponentige trittschallmindernde PU-Beschichtung auf Treppenstufen	27,000	St						
470.	2-komponentige hochelastische Verlaufsbeschichtung mit Polyurethanbindmittel	27,000	St						
480.	Transparente PU-Versiegelung auf Treppenstufen, R10	27,000	St						
490.	Grundreinigung Treppenstufen Breite 150 cm	27,000	St						
500.	Einpflege seidenmatt Treppenstufe Breite 150 cm	27,000	St						
1.2.3.	**BESCHICHTUNG KUNSTHARZ FLÜSSIGKEITSDICHT W2-I Typ 1.2**								
10.	Abdichtung aus Epoxidharzbindemittel erste Membranschicht mit Glasfaservlies	4.800,000	m2						
20.	Abdichtung aus Epoxidharzbindemittel zweite Membranschicht	4.800,000	m2						
30.	Grundierung abgestreut	4.800,000	m²						
40.	Beschichtung 2mm Schichtstärke, auf 2-komponentig Polyurethanbais	4.800,000	m²						
50.	Rutschhemmende Deckversiegelung R 9 transparent	4.660,000	m²						
60.	Zulage Ausführung Belag mit Rutschhemmung R10	40,000	m²						
70.	Zulage Ausführung Belag mit Rutschhemmung R11	80,000	m²						
80.	Zulage Ausführung Belag mit Rutschhemmung R12	20,000	m²						
90.	Sockelausbildung 100 mm auf Bodenplatte	1.130,000	m						
100.	Abgestellte Hohlkehle auf Estrichen	440,000	m						
110.	Anarbeiten Belag und Sockel an Wandvorlagen	40,000	St						
120.	Anarbeiten Belag und Sockel an Stützen, Untergrund STB-Bodenplatte	43,000	St						
130.	Anarbeiten Belag und Sockel an Stützen, Untergrund Zementestrich	2,000	St						
140.	Anarbeiten Belag und Sockel an Türen	40,000	St						
150.	Eckausbildungen Sockel auf Bodenplatte	140,000	St						
160.	Eckausbildungen Hohlkehsockel	26,000	St						
170.	Anarbeiten des Bodenbelags an Abläufe im Gefälle	75,000	St						

Bieter	Vergabenummer VE353.06	Datum 22.10.2026
Baumaßnahme UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg		
Leistung 353.06 Bodenbelagsarbeiten Beschichtungen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
180.	Grundreinigung	4.800,000	m²						
190.	Einpflege seidenmatt	4.800,000	m²						
200.	Fugenprofil	110,000	m						
210.	Sockelanschluss, Stahlwinkel	60,000	m						
1.2.4.	**BESCHICHTUNG EPOXIDHARZ ABLEITFÄHIG Typ 1.3**								
10.	Endspachtelung Egalisierung bis 0,5 mm	410,000	m²						
20.	Grundierung ohne Abstreuung	410,000	m²						
30.	Erdungsanschluss Leitset	27,000	Stk						
40.	Leitschicht aus wässrigem Zweikomponenten Epoxidharz	410,000	m²						
50.	Glatte, elektrisch (ab)-leitfähige Beschichtung aus Epoxidharz	410,000	m²						
60.	Deckversiegelung mit wässrigem zweikomponentigen Epoxidharz ableitfähig	410,000	m²						
70.	Sockelausbildung 100 mm auf Bodenplatte	140,000	m						
80.	Sockelausbildung 100 mm auf Estrichen	269,000	m						
90.	Eckausbildungen Sockel	120,000	St						
100.	Grundreinigung	410,000	m²						
110.	Einpflege elektrostatisch ableitfähig	410,000	m²						
120.	Fugenprofil	10,000	m						
130.	Anarbeiten Belag und Sockel an Wandvorlagen	6,000	St						
140.	Anarbeiten Belag und Sockel an Türen	29,000	St						
1.2.5.	**WHG BESCHICHTUNGEN ölfest Typ 2.1**								
10.	Untergrundvorbereitung Schleifen	165,000	m²						
20.	Untergrundvorbereitung Sockelbereiche	175,000	m						
30.	Druckluftstrahlen mit festen Strahlmitteln	60,000	m²						
40.	Sockelausbildung 100 mm auf Bodenplatte	175,000	m						
50.	Eckausbildung vertikal	190,000	m						
60.	Grundierung waagrechte Flächen mit Epoxidharzgrundierung	165,000	m²						
70.	Grundierung senkrechte Flächen mit Epoxidharzgrundierung	60,000	m²						
80.	Kratzspachtelung Epoxidharzmörtel	165,000	m²						
90.	Zusätzliches Schleifen der Egalisierung zum Einbau des finalen Belags	165,000	m²						
100.	Kratzspachtelung senkrechte Flächen	60,000	m²						
110.	Deckbeschichtung waagrechte Flächen mit zweikomponentigem Epoxidharz	165,000	m²						

Bieter	Vergabenummer VE353.06	Datum 22.10.2026
Baumaßnahme UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg		
Leistung 353.06 Bodenbelagsarbeiten Beschichtungen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
120.	Deckbeschichtung senkrechte Flächen mit zweikomponentigem Epoxidharz	60,000	m²						
130.	Anarbeiten Belag und Sockel an Türen	4,000	St						
140.	Grundreinigung	165,000	m²						
150.	Einpflege seidenmatt	165,000	m²						
160.	Zulage für frost- und witterungsbeständige Ausführung,Trafo-Zellen E99	56,000	m²						
1.2.6.	**WHG BESCHICHTUNGEN ölfest, W2-I Typ 2.2**								
10.	Untergrundvorbereitung Schleifen	240,000	m2						
20.	Untergrundvorbereitung Sockelbereiche	125,000	m						
30.	Sockelausbildung 100 mm auf Bodenplatte	125,000	m						
40.	Abdichtung aus Epoxidharzbindemittel erste Membranschicht mit Glasfaservlies	240,000	m2						
50.	Abdichtung aus Epoxidharzbindemittel zweite Membranschicht	240,000	m2						
60.	Grundierung waagrechte Flächen mit Epoxidharzgrundierung	240,000	m²						
70.	Kratzspachtelung Epoxidharzmörtel	240,000	m2						
80.	Zusätzliches Schleifen der Egalisierung zum Einbau des finalen Belags	240,000	m2						
90.	Deckbeschichtung waagrechte Flächen mit zweikomponentigem Epoxidharz	240,000	m²						
100.	Anarbeiten Belag und Sockel an Stützen, Untergrund STB-Bodenplatte	1,000	St						
110.	Anarbeiten Belag und Sockel an Wandvorlagen	1,000	St						
120.	Anarbeiten Belag und Sockel an Türen	3,000	St						
130.	Grundreinigung	240,000	m²						
140.	Einpflege seidenmatt	240,000	m²						
1.2.7.	**VERSIEGELUNGEN IN TREPPENHÄUSERN Typ 3.1**								
10.	Grundierung	630,000	m²						
20.	Versiegelung auf Podesten	630,000	m²						
30.	Sockelausbildung 100 mm auf Bodenplatte	165,000	m						
40.	Sockelausbildung 100 mm auf Estrichen	575,000	m						
50.	Eckausbildungen bei Sockeln	200,000	St						
60.	Anarbeiten Belag und Sockel an Türen	54,000	St						
70.	Grundreinigung	630,000	m²						

Bieter	Vergabenummer VE353.06	Datum 22.10.2026
Baumaßnahme UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg		
Leistung 353.06 Bodenbelagsarbeiten Beschichtungen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
80.	Einpflege seidenmatt	630,000	m²						
90.	Übergangsprofile an Türen als Trennung zu notwendigen Treppenräumen	54,000	m						
100.	Treppenstufen diamantschleifen	840,000	St						
110.	Stufen Grundieren	840,000	St						
120.	Stufen beschichten mit Versiegelung, 2 Lagen, R9	840,000	St						
130.	Stufen vorne mit Rutschfestem Streifen R10	840,000	St						
140.	Grundreinigung Treppenstufen	840,000	St						
150.	Einpflege Treppenstufen	840,000	St						
160.	Bodenmarkierung, B ca. 2-4 cm	187,000	m						
1.2.8.	**STAUBBINDENDE ANSTRICHE Typ 4.1**								
10.	Untergrundvorbereitung Schleifen	1.040,000	m2						
20.	Grundierung mit zweikomp. Epoxidharz	1.040,000	m2						
30.	Deckversiegelung mit zweikomponentigem Epoxidharz R 9	1.040,000	m2						
40.	Zulage Ausführung Belag mit Rutschemmung R 10	60,000	m2						
50.	Sockelanstrich Anstrich H 100 mm auf Bodenplatte	470,000	m						
60.	Sockelanstrich Anstrich H 100 mm auf Estrichen	376,000	m						
70.	Anarbeiten Belag und Sockelanstrich an Wandvorlagen	6,000	St						
80.	Anarbeiten Belag und Sockelanstrich an Stützen	1,000	St						
90.	Eckausbildung Sockelbelag	100,000	St						
100.	Anarbeiten Belag und Sockel an Türen	42,000	St						
110.	Grundreinigung	1.040,000	m2						
120.	Einpflege seidenmatt	1.040,000	m2						
130.	Untergrundvorbereitung Schleifen Bodenflächen	108,000	m2						
140.	Untergrundvorbereitung Schleifen Deckenflächen	108,000	m2						
150.	Untergrundvorbereitung Schleifen Wandflächen	291,000	m2						
160.	Grundierung mit zweikomp. Epoxidharz Bodenflächen	108,000	m2						
170.	Grundierung mit zweikomp. Epoxidharz Deckenflächen	108,000	m2						
180.	Grundierung mit zweikomp. Epoxidharz Wandflächen	291,000	m2						
190.	Beschichtung Außenluftansaugbauwerke Bodenflächen	108,000	m2						
200.	Beschichtung Außenluftansaugbauwerke Deckenflächen	108,000	m2						

Bieter	Vergabenummer VE353.06	Datum 22.10.2026
Baumaßnahme UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg		
Leistung 353.06 Bodenbelagsarbeiten Beschichtungen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
210.	Beschichtung Außenluftansaugbauwerke Wandflächen	291,000	m2						
220.	Mehraufwand Beläge für Ausführung in Kanälen mit Deckenhöhe von nur 150 cm	870,000	m2						
230.	Anschluss an Bestand, Bewegungsfugenprofil	11,500	m						
240.	Fugenprofil	13,000	m						
1.2.9.	**SCHUTZMASSNAHMEN**								
10.	Schutz der Beschichtung durch Absperrung	300,000	St						
1.3.	**STUNDENLOHNARBEITEN**								
1.3.1.	**ARBEITEN GEGEN NACHWEIS**								
10.	Vorarbeiter	30,000	h						
20.	Facharbeiter	50,000	h						
30.	Helfer	50,000	h						
2.	**BODENBESCHICHTUNGEN AUFSTOCKUNG**								
2.1.	**BAUSTELLENEINRICHTUNG**								
2.1.1.	**BAUSTELLENEINRICHTUNG**								
10.	Baustelleneinrichtung einrichten	1,000	St						
20.	Baustelleneinrichtung vorhalten	8,000	Wo						
30.	Baustelleneinrichtung räumen	1,000	St						
2.1.2.	**DOKUMENTATION / MUSTER / SONSTIGES**								
10.	Werkstattzeichnungen	1,000	psch						
20.	Bauablaufplanung	1,000	psch						
30.	Baufristenplan, Balkenplan	1,000	psch						
40.	Dokumentation	1,000	psch						
50.	Nutzung der Datenplattform	1,000	psch						
60.	Attribuierung (LOI) gemäß AIA (angefertigt oder fremdbezogen, Excel-Format)	1,000	psch						
70.	Umsetzung BIM Anforderungen - Digitale Baudokumentation mit Modellbezug	1,000	psch						
80.	Mängelmanagement	1,000	psch						
90.	Umsetzung der BVB-LEAN	1,000	psch						
100.	Teilnahme an Sonderworkshops LEAN	3,000	Stk						
2.2.	**BESCHICHTUNGSARBEITEN**								
2.2.1.	**VORBEREITENDE ARBEITEN**								
10.	Rissprüfung und Hohlstellenortung	1,000	psch						
20.	Untergrundprüfung vor Ausführung, Feuchte, Druckfestigkeit	5,000	St						
30.	Ermittlung der Saugfähigkeit und Festigkeit der Tragschicht	5,000	St						
40.	Prüfen der Rautiefe nach DAfStb 2001-10	5,000	Stk						

Bieter	Vergabenummer VE353.06	Datum 22.10.2026
Baumaßnahme UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg		
Leistung 353.06 Bodenbelagsarbeiten Beschichtungen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
50.	Arbeitsfugen und Risse schließen/vernadeln	10,000	m						
60.	Rissverfüllung Tränkverfahren	10,000	m						
70.	Qualitätsprüfung	5,000	St						
80.	Messen der Umgebungsbedingungen	1,000	psch						
90.	Prüfergebnisse zusammenstellen	1,000	psch						
100.	Kontrolle der Verarbeitungsbedingungen	1,000	psch						
110.	Untergrundreinigung	420,000	m²						
120.	Untergrundvorbereitung Kugelstrahlen Zementestriche	420,000	m²						
130.	Grundierung abgestreut	420,000	m²						
140.	Kratzspachtelung Egalisierung bis 2 mm	420,000	m²						
150.	Zusätzliches Schleifen vor Einbau des finalen Belags	420,000	m2						
2.2.2.	**BESCHICHTUNG EPOXIDHARZ STANDARD Typ 1.1**								
10.	Grundierung abgestreut	155,000	m²						
20.	Beschichtung 2mm Schichtstärke, auf 2-komponentig Epoxidharzbeschichtung R9	155,000	m²						
30.	Rutschhemmende Deckversiegelung R 9 transparent	145,000	m²						
40.	Zulage Ausführung Belag mit Rutschhemmung R10	10,000	m²						
50.	Sockelausbildung 100 mm auf Estrichen	140,000	m						
60.	Anarbeiten Belag und Sockel an Türen	9,000	St						
70.	Eckausbildungen Sockel	40,000	St						
80.	Anarbeiten Belag und Sockel an Wandvorlagen	2,000	St						
90.	Grundreinigung	155,000	m²						
100.	Einpflege seidenmatt	155,000	m²						
110.	Fugenprofil	5,000	m						
2.2.3.	**BESCHICHTUNG KUNSTHARZ FLÜSSIGKEITSDICHT W2-I Typ 1.2**								
10.	Abdichtung aus Epoxidharzbindemittel erste Membranschicht mit Glasfaservlies	219,000	m2						
20.	Abdichtung aus Epoxidharzbindemittel zweite Membranschicht	219,000	m2						
30.	Grundierung abgestreut	219,000	m²						
40.	Beschichtung 2mm Schichtstärke, auf 2-komponentig Polyurethanbais	219,000	m²						
50.	Rutschhemmende Deckversiegelung R 9 transparent	219,000	m²						

Bieter	Vergabenummer VE353.06	Datum 22.10.2026
Baumaßnahme UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg		
Leistung 353.06 Bodenbelagsarbeiten Beschichtungen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
60.	Abgestellte Hohlkehle auf Estrichen	66,000	m						
70.	Anarbeiten Belag und Sockel an Wandvorlagen	2,000	St						
80.	Anarbeiten Belag und Sockel an Türen	1,000	St						
90.	Eckausbildungen Hohlkehsockel	12,000	St						
100.	Anarbeiten des Bodenbelags an Abläufe im Gefälle	2,000	St						
110.	Grundreinigung	219,000	m²						
120.	Einpflege seidenmatt	219,000	m²						
130.	Fugenprofil	20,000	m						
2.2.4.	**VERSIEGELUNGEN IN TREPPENHÄUSERN Typ 3.1**								
10.	Grundierung	40,000	m²						
20.	Versiegelung auf Podesten	40,000	m²						
30.	Sockelausbildung 100 mm auf Estrichen	40,000	m						
40.	Eckausbildungen bei Sockeln	12,000	St						
50.	Anarbeiten Belag und Sockel an Türen	3,000	St						
60.	Grundreinigung	40,000	m²						
70.	Einpflege seidenmatt	40,000	m²						
80.	Übergangsprofile an Türen als Trennung zu notwendigen Treppenräumen	4,000	m						
90.	Treppenstufen diamantschleifen	72,000	St						
100.	Stufen Grundieren	72,000	St						
110.	Stufen beschichten mit Versiegelung, 2 Lagen, R9	72,000	St						
120.	Stufen vorne mit Rutschfestem Streifen R10	72,000	St						
130.	Grundreinigung Treppenstufen	72,000	St						
140.	Einpflege Treppenstufen	72,000	St						
150.	Bodenmarkierung, B ca. 2-4 cm	16,500	m						
2.2.5.	**STAUBBINDENDE ANSTRICHE Typ 4.1**								
10.	Untergrundvorbereitung Schleifen	7,000	m2						
20.	Grundierung mit zweikomp. Epoxidharz	7,000	m2						
30.	Deckversiegelung mit zweikomponentigem Epoxidharz R 9	7,000	m2						
40.	Sockelanstrich Anstrich H 100 mm auf Estrichen	9,000	m						
50.	Eckausbildung Sockelbelag	6,000	St						
60.	Anarbeiten Belag und Sockel an Türen	2,000	St						
70.	Grundreinigung	7,000	m2						
80.	Einpflege seidenmatt	7,000	m2						
2.2.6.	**SCHUTZMASSNAHMEN**								

Bieter	Vergabenummer VE353.06	Datum 22.10.2026
Baumaßnahme UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg		
Leistung 353.06 Bodenbelagsarbeiten Beschichtungen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
10.	Schutz der Beschichtung durch Absperrung	20,000	St						
2.3.	**STUNDENLOHNARBEITEN**								
2.3.1.	**ARBEITEN GEGEN NACHWEIS**								
10.	Vorarbeiter	8,000	h						
20.	Facharbeiter	10,000	h						
30.	Helfer	10,000	h						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME:	Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Zeitansatz, Teilkosten:	Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Löhne:	Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
Geräte:	Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.