

Inhaltsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Hebelschule Titisee-Neustadt

Projekt-Nr.: 7012

LV 0024 Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
0024	LV	Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352	
			
		Allgemeine Baubeschreibung	2
			
		Sicherheits- und Gesundheitskoordination	4
			
		Hinweis Baustellenzufahrt	7
			
		Liste der beigefügten Unterlagen	8
			
01	Titel	Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitärräume	9
01.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung	9
01.02	Untertitel	Vorbereitende Arbeiten	10
01.03	Untertitel	Abdichtungsarbeiten	12
01.04	Untertitel	Fliesen- und Plattenarbeiten	14
01.05	Untertitel	Stundenlohnarbeiten	19
			
Zusammenfassung der Gliederungspunkte			(Letzte Seite: 20) 20
			

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Hebelschule Titisee-Neustadt

0024 LV Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352

Projekt-Nr.: 7012

Allgemeine Baubeschreibung

Bauvorhaben:

Generalsanierung Hebelschule
Hebelstraße 15, 79822 Titisee-Neustadt

Bauherr:

Stadt Titisee-Neustadt
Pfauenstraße 2-4
79822 Titisee-Neustadt

Baustelle:

Hebelschule
Hebelstraße 15
79822 Titisee-Neustadt

Objektbeschreibung:

Die LKW- und Materialerschließung der Baustelle erfolgt über die Hebelstraße direkt zur Baustelle. Personal kann ebenfalls über diese Wege zur Baustelle gelangen.

Baustelleneinrichtung und Lagerflächen

Die Baustelleneinrichtung umfasst nur die direkten Lagerflächen für Verbrauchsmaterialien, Abbruchmaterial muss arbeitstäglich abtransportiert werden. Ein parken auf dem Baustellengelände ist aufgrund der knappen Baustelleneinrichtung nicht möglich. Die Firmenfahrzeuge können nur zur Be- und Entladung an der Baustelle stehen und müssen dann entlang der umliegenden Straßen geparkt werden.

Baustrom und Bauwasser

Es werden bauseits Baustrom und Bauwasser gestellt. Die Kosten trägt der Auftraggeber.

Sanitäre Einrichtungen und Unterkünfte

Es werden bauseits gemeinschaftlich nutzbare Sanitärcontainer und Mannschaftunterkünfte aufgestellt. Die Kosten trägt der Auftraggeber.

Baukran / Hebezeuge

Für die Arbeiten steht bauseits kein Kran oder sonstiges Hebezeug zur Verfügung.

Gerüste:

Das Gebäude ist zum Zeitpunkt der Ausführung eingerüstet.

Müllentsorgung Baustelle:

Für die Entsorgung des anfallenden Bauschutts werden vom AG keine Müllmulden zur Verfügung gestellt. Jeder an der Baustelle tätige Betrieb ist für die Entfernung und Entsorgung der anfallenden Materialien im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Regelungen der Abfallentsorgung verantwortlich. Im übrigen gelten die Regelungen der VOB, DIN 18299,

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Hebelschule Titisee-Neustadt

0024 LV Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352

Projekt-Nr.: 7012

Allgemeine Baubeschreibung

(insbesondere Ziffer 4.1.11) Gegenstände und Abfälle, die von den Auftragnehmern gem. VOB nicht sofort von der Baustelle entfernt werden, aber auch keinem Auftragnehmer direkt zuzuordnen sind, werden bauseits entfernt. Die entstehenden Kosten werden ohne weiteren Nachweis, nach Ermessen der Bauleitung auf die am Bau tätigen Firmen umgelegt.

Es ist ausdrücklich untersagt, Bauschutt, Abfälle oder sonstige Gegenstände über das Gerüst nach unten zu werfen.

Umweltschutz und Verschmutzung des öffentlichen Verkehrsraumes:

Die Baustelle ist vom AN so einzurichten und zu betreiben, dass die Pflichten, die sich aus §22 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ergeben, insbesondere schädliche Umwelteinwirkungen wie z.B. Staub und Lärm auf ein technisch mögliches Mindestmaß zu vermindern oder zu vermeiden, erfüllt werden. Es gilt die "Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm". Immissionsrichtwerte:

Tagsüber (7.00 - 20.00 Uhr) 55 dB(A)

Nachts (20.00 - 7.00 Uhr) 40 dB(A)

Auftretende Verschmutzungen im öffentlichen Verkehrsraum sind sofort zu beseitigen, der AN haftet für Forderungen Dritter. Im Falle einer Überschreitung der o.g. Grenzwerte trägt der AN die Kosten einer behördlich angeordneten Messung. Die vom AN eingesetzten Geräte und Maschinen müssen der 32. BImSchV entsprechen. Es sind nur langsam laufende, staubarm arbeitende Bearbeitungsgeräte zu verwenden.

Allgemeine Hinweise zu Ausführung und Kalkulation

Für die Lagerung von Werkzeug und Material ist aus Platzgründen innerhalb der Baustelleneinrichtung so zu erfolgen, dass keine Unfallgefahr für Dritte besteht. Der AN hat sich vor Angebotsabgabe ausreichend über Art und Umfang der erforderlichen Leistungen zu informieren, es wird empfohlen vor Angebotsabgabe eine Ortsbesichtigung durchzuführen. Alle im LV angegebenen Maße sind als reine Kalkulationshilfe zu verstehen und dürfen nicht zur Fertigung verwendet werden.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Hebelschule Titisee-Neustadt

0024 LV Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352

Projekt-Nr.: 7012

Sicherheits- und Gesundheitskoordination

Koordination gemäß Baustellenverordnung
Allgemeine Hinweise zum Arbeits- und Gesundheitsschutz

Allgemeines

Auf Grundlage der Baustellenverordnung vom 10. Juni 1998 wird vom Bauherrn ein Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator (SiGeKo) eingesetzt.

Baustelleninfrastruktur

Durch den AG werden sanitäre Einrichtungen, Baustrom, Bauwasser und die Beleuchtung der Verkehrswege aufgebaut, vorgehalten und unterhalten. Die Beleuchtung der Arbeitsplätze sind in die Positionen ein zu kalkulieren.

Besonderheiten der Baustelle

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Sanierung, Dabei werden außen (Fassade, Dach) und innen (Wand-, Deckenflächen) ausgeführt. Das Gebäude ist während der Sanierung geschlossen.

Sicherheitstechnische Begehungen

Eine sicherheitstechnische Begehung ist keine Abnahme der sicherheitstechnischen Einrichtungen und Arbeitsschutzmaßnahmen. Sie entbindet den Unternehmer nicht von seiner Verantwortung und seine Bauleiter nicht von der Pflicht, die Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten bzw. die Einhaltung dieser sicherzustellen.

Sicherheitseinrichtungen

Für das betriebssichere Herstellen und die Freigabe von gemeinsam genutzten Sicherheitseinrichtungen ist das beauftragte Unternehmen verantwortlich. Gemeinsam genutzte Sicherheitseinrichtungen dürfen nur mit Zustimmung des SiGeKo und der Bauleitung verändert oder entfernt werden. Kein Unternehmen ist befugt anderen Unternehmen Anweisungen zu erteilen zum Zweck der Veränderung oder Entfernung von gemeinsam genutzten Sicherheitseinrichtungen. Ein Unternehmer, der unbefugt Veränderungen oder Entfernungen veranlaßt hat, trägt die Verantwortung für die betriebssichere Wiederherstellung.

Brandschutz

Werden Arbeiten mit Brandgefahr (Schweiß-, Schneid-, Trennschleifarbeiten) ausgeführt, sind die Arbeiten vorher anzumelden und Feuerlöschscheinrichtungen bereitzuhalten. Das Stellen von Brandwachen und Kontrollen nach Arbeitsende sind Aufgabe des Unternehmers.

Befugnisse des SiGeKo

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Hebelschule Titisee-Neustadt

0024 LV Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352

Projekt-Nr.: 7012

Sicherheits- und Gesundheitskoordination

Der SiGeKo koordiniert den Bauablauf auf Grundlage der Baustellenverordnung und schreitet bei erkennbaren Gefahrenzuständen ein.

Grundpflichten des Unternehmers

Die Pflicht des Unternehmers zur Verhütung von Arbeitsunfällen (§2 BGV A1) und die Pflicht zur Koordinierung von Arbeiten (§6 BGV A1) wird durch die Tätigkeit des Koordinators nicht berührt.

Folgende Punkte hat der Unternehmer beim Treffen von Maßnahmen zum Arbeitsschutz (Schutz von Beschäftigten) besonders zu beachten:

1. Zusammenarbeit zwischen den ausführenden Firmen bezogen auf sicherheitstechnische Einrichtungen,
2. Wechselwirkung zwischen den Arbeiten auf der Baustelle und anderen betrieblichen Tätigkeiten auf dem Baugelände oder in der Nähe,
3. Instandhalten der Arbeitsmittel,
4. Einsatz der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung (PSA),
5. Vorkehrungen zur Lagerung und Entsorgung der Arbeitsstoffe und Abfälle, insbesondere der Gefahrstoffe,
6. Anpassung der Ausführungszeiten für die Arbeiten unter Berücksichtigung der Gegebenheiten an der Baustelle.

Arbeitsmittel

Arbeitsmittel haben den geltenden Normen sowie dem Stand der Technik zu entsprechen. Sie dürfen nur bestimmungsgemäß eingesetzt und nur von unterwiesenen Personen aufgebaut und bedient werden.

Mitteilungspflichten

Der Unternehmer hat dem SiGeKo auf dessen Aufforderung den verantwortlichen Bauleiter, den/die Ersthelfer und die Sicherheitsfachkraft zu benennen.

Der Unternehmer hat dem SiGeKo unaufgefordert alle Unfälle mit Personenschaden (mit/ohne Arbeitsausfall) oder schwerem Sachschaden zu melden.

Der Unternehmer ist verpflichtet auf Grund rechtlicher Grundlagen geforderte Anzeigen, Meldungen und Genehmigungen bei den zuständigen Stellen einzureichen bzw. zu beantragen und unaufgefordert den SiGeKo zu informieren.

Notwendige Prüfprotokolle von Arbeitsmitteln, Nachweise über Sachkunde und Eignung des Personals haben die Unternehmen auf Verlangen dem SiGeKo vorzulegen.

Unterweisung

Der Unternehmer hat vor Beginn seiner Tätigkeit diese Allgemeinen Hinweise sowie die für das Bauvorhaben erlassenen Regeln (Baustellenordnung, Sicherheitsregeln) nachweislich jedem seiner

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Hebelschule Titisee-Neustadt

0024 LV Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352

Projekt-Nr.: 7012

Sicherheits- und Gesundheitskoordination

Mitarbeiter, die auf der Baustelle tätig werden, zur Kenntnis zu geben. Dies gilt für den Einsatz von Nachunternehmern sinngemäß.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Hebelschule Titisee-Neustadt

0024 LV Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352

Projekt-Nr.: 7012

Hinweis Baustellenzufahrt

Hinweis zur Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrt bzw Anlieferung erfolgt über die Hebelstraße nahe Bushaltestelle.

Die Anlieferungszeit auf die Baustelle ist vormittags nur zwischen 8:45 Uhr und 12:30 Uhr und nachmittags ab 14:00 Uhr möglich.

Außerhalb dieser Zeiten ist Schulbusverkehr im Bereich der Baustellenzufahrt und somit keine Anlieferung möglich.

Beim Ein- und Ausfahren eines Fahrzeugs auf die Baustelle zum Be- oder Entladen ist der Bereich durch Sicherungspersonal abzusichern.

Eine Einweisung durch die Bauleitung an die verantwortliche Person erfolgt beim Startgespräch.

Die der Ausschreibung beiliegende verkehrsrechtliche Anordnung ist in vollem Umfang zu beachten und in die Preise miteinzukalkulieren.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Hebelschule Titisee-Neustadt

0024 LV Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352

Projekt-Nr.: 7012

Liste der beigefügten Unterlagen

Dem Leistungsverzeichnis sind folgende Unterlagen als
Kalkulationsgrundlage beigefügt:

jeweils im PDF Format:

- Übersichtsplan BE Plan
- Grundrisspläne
- Schnitte
- Verkehrsrechtliche Anordnung

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

01 **LV** **Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352** **Projekt-Nr.: 7012**

01 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitärräume

01.01 Untertitel Baustelleneinrichtung Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.01.10 Baustelle einrichten räumen

Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Leistungen einrichten, über die Dauer der
Ausführungszeit vorhalten und räumen.

1	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

Untertitel 01.01 Baustelleneinrichtung

LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

01 LV Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352 Projekt-Nr.: 7012

01 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitärräume

01.02 Untertitel Vorbereitende Arbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.02.10 Arbeitsfugen und Risse schließen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse Wellenverbin...

Kraftschlüssiges Schließen von Arbeitsfugen und Rissen aufgrund unterschiedlich hergestellter Estrichteilflächen im Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz, einschl. Einschneiden, Säubern, Einlegen von Wellenverbindern und Absanden.

75	m	EP	GP
-----------	----------	----------	----------

01.02.30 Anspachteln Höhendifferenzen Zementestrich Höhendiff. 5 mm in Teilflächen

Anspachteln von Höhendifferenzen des Untergrundes aus Zement-Heizestrich, auszugleichende Höhendifferenz '5' mm, für Bodenbelagarbeiten, Ausführung in Teilflächen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr
Keilspachtelung in Türbereichen zum Ausgleichen von Höhenunterschieden von Räumen zu den Fluren

8	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

01.02.40 Anspachteln Höhendifferenzen Gussasphaltestrich Höhendiff. 5 mm in Teilflächen

STLB-Bau 10/2025 036 TA
Anspachteln von Höhendifferenzen des Untergrundes aus Gussasphaltestrich, auszugleichende Höhendifferenz '5' mm, für Bodenbelagarbeiten, Ausführung in Teilflächen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr
Keilspachtelung in Türbereichen zum Ausgleichen von Höhenunterschieden von Räumen zu den Fluren

4	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

01.02.50 Untergrund reinigen

Reinigen des Untergrundes aus Zementestrich bzw. Gussasphalt von grober Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, durch Abkehren, Ausführung auf Anordnung des AG, einschließlich Entsorgung des aufgenommenen Materials, Untergrund waagerecht, zu bearbeiten sind bis 10 % der Gesamtfläche, abgerechnet wird die Gesamtfläche.

450	m2	EP	GP
------------	-----------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

01 LV Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352 Projekt-Nr.: 7012

01 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitärräume

01.02 Untertitel Vorbereitende Arbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.02.60 Untergrund fräsen Gussasphaltestrich D 3mm 2-3m2 laden transp. LKW AN nich...

Fräsen des Untergrundes aus Gussasphaltestrich, Abtragsdicke 3-5 mm, für Fliesen-/Plattenarbeiten, Untergrund waagerecht. Abgefrästes Material aufnehmen, abtransportieren und entsorgen einschließlich Entsorgungsgebühren. Fräsen des bauseits vorhandenen Gussasphaltes entlang aller aufgehenden Bauteile. Abzuschleifen sind die Randwülste des Gussasphalt zum Erreichen einer ebenen Verlegefläche und für fachgerechten Einbau der Dichtbänder.

400	m	EP	GP
-----	---	----------	----------

01.02.70 Überstand Randdämmstreifen abschneiden PE-Schaum

STLB-Bau 10/2020 036 TA
Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens aus PE-Schaum, für Fliesen-/Plattenarbeiten, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr
Einschließlich Abtransport, Entsorgung und Entsorgungsgebühren.

50	m	EP	GP
----	---	----------	----------

01.02.80 Überstand Randdämmstreifen abschneiden Mineralwolle

Wie Position 01.02.70 jedoch:
Randdämmstreifen aus Mineralwolle,
Einschließlich Abtransport, Entsorgung und Entsorgungsgebühren.

400	m	EP	GP
-----	---	----------	----------

Untertitel 01.02 Vorbereitende Arbeiten

LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

01 LV Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352 Projekt-Nr.: 7012

01 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitärräume

01.03 Untertitel Abdichtungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.03.10 Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion Estrich

STLB-Bau 10/2025 025

Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund
Zementestrich, mit Kunstharz-Dispersion.

50	m2	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

01.03.20 Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion Gussasphalt

STLB-Bau 10/2025 025

Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund
Gussasphaltestrich, mit Kunstharz-Dispersion.

400	m2	EP	GP
------------	-----------	----------	----------

01.03.30 Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion Wand Putz

STLB-Bau 10/2025 024

Voranstrich auftragen, mit Kunstharz-Dispersion, auf
Wand, Untergrund Putz, Kalkzement-Normalputzmörtel
(GP).

100	m2	EP	GP
------------	-----------	----------	----------

01.03.40 Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion Wand GK

STLB-Bau 10/2025 024 TA

Voranstrich auftragen, mit Kunstharz-Dispersion, auf
Wand, Untergrund Gipsplatten, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr
Untergrund aus imprägnierten GK-Platten
.

190	m2	EP	GP
------------	-----------	----------	----------

01.03.50 Abdichtung im Verbund Bodenbelag W1-I Estrich

Abdichtung im Verbund (AIV), im Verbund mit Bodenbelag,
im Dünnbettverfahren, Wassereinwirkungsklasse W1-I
(mäßig) DIN 18534-1, mit
Kunststoff-Zement-Mörtel-Kombination CM DIN EN 14891,
Untergrund Zementestrich.

50	m2	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

01 LV Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352 Projekt-Nr.: 7012

01 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitärräume

01.03 Untertitel Abdichtungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.03.60 Abdichtung im Verbund Bodenbelag W1-I Gussasphalt

Abdichtung im Verbund (AIV), im Verbund mit Bodenbelag, im Dünnbettverfahren, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig) DIN 18534-1, mit Kunststoff-Zement-Mörtel-Kombination CM DIN EN 14891, Untergrund Gussasphaltestrich.

400	m2	EP	GP
------------	-----------	----------	----------

01.03.70 Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Wandsockel innen Dichtband B 120mm W...

Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Wandsockel von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 120 mm, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), Anschlussbereich Boden zu Wand, Höhe bis zu 15 cm

450	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

01.03.80 Zulage Innen- und Außenecken

Zulage zur Vorposition für Ausbildung von 90° Innenecken und 270° Außenecken mit passenden Formteilen.

100	St	EP	GP
------------	-----------	----------	----------

01.03.90 Abdichtung im Verbund an Durchdringung W1-I Manschette 100/100mm

Abdichtung im Verbund (AIV) an Durchdringung anschließen, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig) DIN 18534-1, mit Manschette, Maße 100/100 mm.

30	St	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

01.03.100 Anschluss Abdichtung Durchdringung Ablauf Durchm. bis 10cm

Anschließen der Abdichtung an Durchdringungen, für Abläufe mit Dichtungsmanschette mit Klebeflansch, Dichtungsmanschette aus EPDM, in Böden, Durchmesser der Durchdringungen bis 10 cm.

5	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

Untertitel 01.03 Abdichtungsarbeiten

LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

01	LV	Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352	Projekt-Nr.: 7012
01	Titel	Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitärräume	
01.04	Untertitel	Fliesen- und Plattenarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Hinweistext

Text

Die nachfolgenden Positionen beschreiben die zu leistenden Fliesen- und Plattenarbeiten

WC-Anlagen: (alle Geschosse)

Die Wände werden umlaufend bis auf eine Höhe von 1,30 m bzw. 1,50 m gefliest.

Putzräume: (alle Geschosse)

Nur eine Wandseite wird bis auf eine Höhe von 1,50 m gefliest.

Das Anarbeiten der Wandbeläge an die Installationsdurchingungen als Besondere Leistung gemäß VOB Teil C, DIN 18352 ist in die Einheitspreise der Positionen einzukalkulieren. Insgesamt verfügen die WC-Anlagen über:

- 6 St. Einzelwaschtische
- 3 St. Doppelwaschtische
- 9 St. Einzelwaschbecken bzw. Ausgussbecken
- 19 St. WC-Toiletten
- 9 St. Urinale
- 50 St. Steckdosen
- 14 St. Spiegelleuchte
- 11 Stck. Heizkörper inkl. Befestigungen

Es ist nach den gezeichneten Fliesenspiegeln der Architekten zu fliesen.

01.04.10

Wandfliesen GK

STLB-Bau 10/2025 024 TA TB

Bekleidung an Wänden, auf Gipsplatten, aus Mosaik aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe

Blb, glasiert, mit photokatalytisch wirksamer Oberfläche, frostbeständig, Nennmaß (cm) 5/5, Dicke '6,5' mm, Oberfläche eben, uni, Farbton

Farbton nach Wahl AG

Tafel rückseitig geklebt, Untergrund senkrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, ansetzen im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Mörtelklasse 2 W A (verbesserter zementhaltiger Fugenmörtel mit hoher

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

01 LV Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352 Projekt-Nr.: 7012

01 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitärräume

01.04 Untertitel Fliesen- und Plattenarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.04.10 -			
	Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme), Fugenbreite 3 mm, Ausführung in allen Geschossen, Hersteller und Typ		
	Agrob Buchtal - Serie Plural oder gleichwertig, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.		
	190 m2	EP	GP
01.04.20	Wandfliesen Putz Wie Position 01.04.10 (Seite 14) jedoch: Untergrund Kalkzement-Putz		
	100 m²	EP	GP
01.04.30	Leibungen, Fensterbänke und Ablagen Wie Position 01.04.10 (Seite 14) jedoch: Ausführung als Fensterleibungen und als geflieste innere Fensterbänke sowie auf Ablagen. Leibungstiefe bis ca. 30 cm		
	35 m	EP	GP
01.04.40	Spiegel Sanitärräume 600 x 600 mm Spiegel, Befestigung unsichtbar, Druckknopf-System, Spiegel aus Floatglas, Kante poliert und gefast, silberbeschichtet DIN EN 1036-1, als Verbundsicherheitsspiegel, Form Rechteck, Nenndicke ca. 6 mm, Maße B x H: ca. 600 x 600 mm		
	4 St	EP	GP
01.04.50	Spiegel Sanitärräume 1250 x 600 mm Spiegel, Befestigung unsichtbar, Druckknopf-System, Spiegel aus Floatglas, Kante poliert und gefast, silberbeschichtet DIN EN 1036-1, als Verbundsicherheitsspiegel, Form Rechteck, Nenndicke ca. 6 mm, Maße B x H: ca. 1250 x 600 mm		
	2 St	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

01 **LV** **Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352** **Projekt-Nr.: 7012**

01 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitärräume

01.04 Untertitel Fliesen- und Plattenarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.04.60 Spiegel Sanitärräume 1550 x 600 mm

Spiegel, Befestigung unsichtbar, Druckknopf-System,
Spiegel aus Floatglas, Kante poliert und gefast,
silberbeschichtet DIN EN 1036-1, als
Verbundsicherheitsspiegel, Form Rechteck, Nenndicke ca.
6 mm,

Maße H x B: ca. 1550 x 600mm

1 St

EP

GP

01.04.70 Spiegel Sanitärräume 1250 x 800 mm

Spiegel, Befestigung unsichtbar, Druckknopf-System,
Spiegel aus Floatglas, Kante poliert und gefast,
silberbeschichtet DIN EN 1036-1, als
Verbundsicherheitsspiegel, Form Rechteck, Nenndicke ca.
6 mm,

Maße H x B: ca. 1250 x 800mm

1 St

EP

GP

01.04.80 Spiegel Sanitärräume 1800 x 800 mm

Spiegel, Befestigung unsichtbar, Druckknopf-System,
Spiegel aus Floatglas, Kante poliert und gefast,
silberbeschichtet DIN EN 1036-1, als
Verbundsicherheitsspiegel, Form Rechteck, Nenndicke ca.
6 mm,

Maße H x B: ca. 1800 x 800 mm

4 St

EP

GP

01.04.90 Spiegel Sanitärräume 1900 x 800 mm

Spiegel, Befestigung unsichtbar, Druckknopf-System,
Spiegel aus Floatglas, Kante poliert und gefast,
silberbeschichtet DIN EN 1036-1, als
Verbundsicherheitsspiegel, Form Rechteck, Nenndicke ca.
6 mm,

Maße H x B: ca. 1900 x 800 mm

1 St

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

01 LV Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352 Projekt-Nr.: 7012

01 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitärräume

01.04 Untertitel Fliesen- und Plattenarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.04.100	Spiegel Sanitärräume 600 x 1000 mm barrierefreies WC Spiegel, an Konsole befestigt, mit Griff / Seil kippter, für barrierefreie WC-Anlage, Spiegel aus Floatglas, Kante poliert und gefast, silberbeschichtet DIN EN 1036-1, als Verbundsicherheitspiegel, Form Rechteck, Nenndicke ca. 6 mm Maße B x H: ca. 600 x 1000 mm		
1	Stk	EP	GP
01.04.110	Randfuge Wand B 10mm T 10mm ausbilden füllen Fugendichtstoff STLB-Bau 10/2020 024 Randfuge in der Wandbekleidung, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden und füllen, mit Fugendichtstoff, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.		
250	m	EP	GP
01.04.120	Randfuge Boden B 10mm T 10mm ausbilden füllen Fugendichtstoff STLB-Bau 10/2020 024 Randfuge im Bodenbelag, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden und füllen, mit Fugendichtstoff, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.		
450	m	EP	GP
01.04.130	Elastische Anschlussfugen Decke/Wand Herstellen einer elastischen Anschlussfuge als Silikonfuge zwischen dem Fliesenbelag an den Wänden und den abgehängten Metaldecken.		
400	m	EP	GP
01.04.140	Kantenschutzschiene Stahl niro STLB-Bau 10/2020 024 Kantenschutzschiene aus nichtrostendem Stahl, an Wand.		
75	m	EP	GP
01.04.150	Herstellen von Löchern im Wandbelag Sanitär Herstellen von Löchern im Wandbelag (nur sofern sie nicht zu den im Vortext beschriebenen Sanitär-, Heizungs- und Elektrogegenständen der Nasszelle gehören).		
15	St	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

01	LV	Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352	Projekt-Nr.: 7012
01	Titel	Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitärräume	
01.04	Untertitel	Fliesen- und Plattenarbeiten	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Untertitel 01.04 Fliesen- und Plattenarbeiten

LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

01 LV Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352 **Projekt-Nr.: 7012**

01 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitärräume

01.05 Untertitel Stundenlohnarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.05.10 Bauvorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 10/2020 091

Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

40	h	EP	GP
-----------	----------	----------	----------

01.05.20 Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 10/2020 091

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

40	h	EP	GP
-----------	----------	----------	----------

01.05.30 Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 10/2020 091

Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

40	h	EP	GP
-----------	----------	----------	----------

Untertitel 01.05 Stundenlohnarbeiten

LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 01 Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitärräume

LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Hebelschule Titisee-Neustadt

Projekt-Nr.: 7012

LV 0024 Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
01	Titel	Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitärräume	
01.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung	
01.02	Untertitel	Vorbereitende Arbeiten	
01.03	Untertitel	Abdichtungsarbeiten	
01.04	Untertitel	Fliesen- und Plattenarbeiten	
01.05	Untertitel	Stundenlohnarbeiten	

LV 0024 Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352

Gesamtsumme netto

MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt.